



VENTANA

Firma
Josef Baumeister GmbH
Josef Baumeister
Siemensstraße 12

D 46325 Borken

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrag-Nr.: 19200941
Auftrag vom: 25.01.2019
Druckdatum: 25.01.2019
Kunden-Nr.: 30408
Kommission: 27114-Fenne Bau GL

Voraussichtlicher Liefertermin:

Woche: 5 - Freitag
Tour-Nr.: 4 - Münsterland

Sachbearbeiter:

Markus Esseling
Telefon: +49 2564 - 93 36-35
Fax: +49 2564 - 93 36-16
markus.esseling@ventana-deutschland.de

Verkaufsberatung:

Stefan Herbers
Telefon: +49 2564 - 93 36-19
Fax: +49 2564 - 93 36-16
stefan.herbers@ventana-deutschland.de

Sehr geehrte Damen und Herren,


wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und bestätigen zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte unserer Web-Site <http://www.ventana-deutschland.de/agb/>. Ihren Einkaufsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich.

Wir bitten um umgehende Prüfung aller Angaben der Auftragsbestätigung.

Auftragsdaten: (Abweichungen siehe Einzelpositionen)

Profilsystem: 002-Kömmerling 76 Anschlagdichtung
Farbe Rahmen: 001-beidseitig weiss
Farbe Flügel: 001-beidseitig weiss
Dichtungsfarbe: 002-schwarz
Entwässerung: 003-Blendrahmen vorne/Kämpfer unten
Dübelbohrungen: ohne Dübelbohrungen
Schweißverbindung: 005-Schweissnähte V-Nut

Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Position :1		1 Stk	gebogene Glasleiste zu Auftrag-Nr. 18215715 Breite: 828 mm x Höhe: 828 mm Dichtungsfarbe: 004-ohne Dichtung Glasleiste: 76503 - 22mm Dichtung schwarz Glas (Feld A, B): vorgerichtet für 35mm Glas Montage/ Dübelb.: ohne Dübelbohrungen Positionspreis: Kundenrabatt:		
			Zwischensumme		
			Auftragssumme:		

Seite 2 zu Auftrag 19200941 vom 25.01.2019, Baumeister GmbH Josef / Borken

Mehrwertsteuer: + 19,00 %

Auftragssumme gesamt:

Preisstellung: Transportpauschale
Zahlungsbedingung:

Mit freundlichem Gruß
Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

Markus Esseling

Technische Hinweise:

Sofern bei der Bestellung keine Angaben zu den Anforderungen der Elementeigenschaften gemacht wurden, legen wir bei der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12210 die Klasse B2, bei der Schlagregendichtheit nach EN 12208 die Klasse 5A und bei der Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 die Klasse 2 zugrunde.

Im Lieferstandard werden die Profilkammern der montierten Verbreiterungen offen ausgeführt. Ein Verschließen ist bauseits auszuführen oder gegen Aufpreis werkseitig möglich.

Die Beschläge bei werkseitig angeschlagenen Fenstern ohne Glas sind voreingestellt. Die Funktionsfähigkeit des Fensters ist mit der Verglasung und Montage bauseits sicherzustellen.

Die Glasscheiben von verglasten Fenstern sind werkseitig verklotzt. Die Endjustierung der Verklotzung und des Beschlags sind nach der Montage zu überprüfen und bei Bedarf neu vorzunehmen.

Eine berechtigte Beanstandung bei Isoliergläsern wird durch eine Ersatzlieferung der Scheibe zur ursprünglichen Lieferadresse des Auftrages erledigt. Weitere Kosten wie z.B. Austausch der Scheibe werden nicht übernommen. Dies entspricht auch den allgemeinen Lieferbedingungen der Glasindustrie. Bewertungsgrundlage für eventuelle Beanstandungen sind ausschließlich die „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas im Bauwesen und die Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von emaillierten und siebbedruckten Gläsern.“

Beim Biegeprozess kann es zu Veränderungen auf der Oberfläche und leichten Abweichungen in den Profilaußenmaßen kommen. Diese sind technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar. Speziell bei gebogenen Verbreiterungen sind die Abweichungen in den Profilaußenmaßen technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Es kann daher zu einem Versatz gegenüber dem Rahmenprofil kommen.

Beim Biegen von Profilen mit farbigen Oberflächen können nach dem Biegevorgang Glanzgradunterschiede und Unterschiede in den Prägungen gegenüber nicht gebogenen Profilen sichtbar sein. Diese sind technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar.

Alle geraden Teile der Fensterelemente werden mit Stahlverstärkung ausgeführt. Stahlverstärkung oder Kunststoffverstärkung im Bogenbereich sind auf Anfrage möglich.

Bei Kreisfenstern mit Kippflügel werden besondere Rundfensterscharniere eingesetzt. Bauartbedingt ist bei Elementen dieser Art ein leichtes wackeln und kippeln des Flügels im geöffneten Zustand möglich und als normal zu betrachten.

Um die Qualität unserer Produkte dauerhaft gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass bei der Reinigung und Pflege dieser nur Mittel zum Einsatz kommen, die ihrerseits durch die Wartungs- und Pflegeanleitungen der Systemgeber zugelassen sind. Die einzelnen Anleitungen finden Sie in unserem Download Bereich unter <https://www.ventana-deutschland.de/services/downloads/>.

Bei nicht verglasten Fensterelementen ist der Auftraggeber für die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 selbst verantwortlich. Ventana stellt bei Aufforderung die für die Erstellung der Leistungserklärung notwendigen Leistungsdaten, wie z.B. Uw-Werte, zur Verfügung.

Bitte beachten Sie für Ihre weitere Planung wie z.B. Montage, dass wir Sie im Rahmen unserer Tourenplanung anliefern. Aufgrund der Verkehrsverhältnisse und den Abladesituationen können wir Ihnen keine genaue Zeitangabe angeben. Für genauere Informationen wenden Sie sich ca. eine Woche vor Auslieferung an unseren Versand unter der Telefon-Nr. +49 2564 9336-55.