

Leistungsumfang für GEZE Automatikdrehtüren

Standard-Drehtürantrieb (Kopfmontage ohne Brand und Rauchschutz)



Beauftragung

Terminfindung Montage

Montage der Anlage

Inbetriebnahme



Beschreibung

GEZE Umfang

Bemerkung

- = im Umfang enthalten
- = optional (s. optionaler Umfang)

Montage & elektrischer Anschluss

Leistung GEZE Service

Anfahrt zur Baustelle (Standardfahrt bis 100 km)	●
Arbeitsplatz anmelden und gegen unbefugtes Betreten sichern	●
Vorbereitende Arbeiten	●
Geliefertes Material kontrollieren	●
Beladen des Fahrzeugs und Werkzeug bereitstellen	●
Umbau (DIN-Richtungen, Band-/Bandgegenseite)	●
Spezifisches Werkzeug vorbereiten (Bsp. Nieten und Nietzange usw.)	●
Montage Antrieb	●
Bohrschablone anbringen und zu bohrende Löcher anreißen bzw. vorbohren	●
Montageplatte anbringen (Schrauben im Lieferumfang)	●
Antrieb auf Montageplatte montieren	●
Freier Zugang zur Baustelle und im Türenbereich	●
Montage Gestänge oder Gleitschiene anbringen	●
Bohrschablone anbringen und zu bohrende Löcher anreißen bzw. vorbohren	●
Gestänge oder Gleitschiene anbringen	●
Sicherheitseinrichtungen montieren	●
Zu bohrende Löcher anreißen bzw. vorbohren und zusägen	●
Sicherheits- und Ansteuereinrichtungen montieren	●
Kabel ordnungsgemäß in Kabelkanäle verlegen	●
Sensormodule montieren	●
Anlage verkabeln	●
Kabelführung vorbereiten	●
Ansteuerelemente montieren & anschließen	●
Türöffner ankleben und Funktion überprüfen	●
Sensorik anschließen	●
Anlage in Betrieb nehmen	●
Lernfahrt durchführen	●
Antrieb parametrieren	●
Sicherheitseinrichtungen einstellen	●
Funktionsprüfung durchführen	●
Abnahme der Leistungen	●
Anlage außer Betrieb setzen	●

Optionaler Umfang (nur Montageleistung exkl. Material)

Die hier angegebenen optionalen Zusatzleistungen addieren sich in ihrer Stundenzahl zum oben aufgeführten Standard-Leistungsumfang hinzu

Bei Anfahrt > 100 km	○	
2- flügelige Anlage	○	1 Monteur(e)
Rauchschtaltzentrale (F-Version des Antriebs) inkl. Deckenmelder*	○	1 Monteur(e)
USV - Montage und Anschluss	○	1 Monteur(e)
Motorschloss - Montage und Anschluss	○	1 Monteur(e)
zusätzlicher Türöffner	○	1 Monteur(e)
Sensorgleitschiene - Montage	○	1 Monteur(e)
Anschluß Kartenleser / Zutrittskontrolle	○	1 Monteur(e)
Weitergabe potentialfreier Kontakt (für Alarmanlage etc.)	○	1 Monteur(e)

Inbetriebnahme und Abnahme

Umfang Inbetriebnahme durch GEZE Service

Anlage an bauseitige Stromversorgung ankleben (sofern noch nicht geschehen)	●
Anlage in Betrieb nehmen	●

Beschreibung	GEZE Umfang	Bemerkung
ggf. restliche Einstellarbeiten durchführen	•	
Funktionstest durchführen	•	
Prüfbuch anlegen (Dokumentation und Sicherheitsanalyse) und Checkliste Inbetriebnahme durchgehen	•	
Einweisung für Betreiber	•	
<i>Optionaler Umfang (nur Preise für Montageleistung exkl. Material)</i>		
<i>Die hier angegebenen optionalen Zusatzleistungen addieren sich in ihrer Stundenzahl zum oben aufgeführten Standard-Leistungsumfang hinzu</i>		
Zusätzliche Anfahrten	○	
2- flügelige Anlage	○	1 Monteur(e)
Rauchschtzcentrale (F-Version des Antriebs) inkl. Deckenmelder	○	1 Monteur(e)
Luftschleier (Inbetriebnahme)	○	1 Monteur(e)