

Projekt: VÖP – Völckers Park 11, Reinbek
 Bauherr: Buhck Finanz GmbH

anberg eins
 Architekten und Ingenieure

KURZ-LV: SONNENSCHUTZ

Stand: 11.11.2022

Sanierung und Aufstockung eines denkmalgeschützten Bürogebäudes

		Bezeichnung	EP	GP
Titel 1	1	Baustelleneinrichtung		
1.1	1 Stk	Geräte, Innengerüste/ Leitern, Werk- und Hebezeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, an- und abtransportieren, aufbauen und einrichten.		_____ € _____ €
Titel 2	2	innenliegender Sonnenschutz und Blendschutz, Jalousie		
2.1	34 Stk	WAREMA Jalousie Select L, Lamellenbreite 50, 24 V-Motor (DCD22-G) Zur Ausführung kommen Innen-Jalousien, Fabrikat WAREMA, ohne seitliche Führung oder Innen-Jalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen. Lieferung inkl. Montage Angebotenes Fabrikat: _____ Angebotener Typ: _____ Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich. Maße: Bestellhöhe: 1800 mm Pakethöhe: 125 mm Lamellenmaß: 1500 mm Fc-Wert max. = 0,75, g = 0,28, Ug = 0,6 W/(m²K) Lamellen: 50 mm Träger: Deckenträger 3 Stk Motorbetrieben: Verdeckt eingebauter Elektro-Mittelmotor Farbe: sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet, weiß 71000 / 71001 (Warema) Leiterkordel: Polyester, Farbe der Leiterkordel an die Lamellenfarbe angepasst. Schnursystem: mit dehnungsarmer Aufzugsschnur aus Polyester Ø1,4 mm, Farbe weiß mit hoher Lebensdauer Ausführung: Detail Nr. 3.2.12		_____ € _____ €
2.2	20 Stk	WAREMA Jalousie Select L, Lamellenbreite 50, 24 V-Motor (DCD22-G) Wie vor jedoch, Maße: Bestellhöhe: 2600 mm Pakethöhe: 130 mm Lamellenmaß: 1720 mm Träger: Deckenträger 4 Stk		
2.3	2 Stk	Jalousie, Glasfalzmontage Lieferung inkl. Montage Angebotenes Fabrikat: _____ Angebotener Typ: _____ Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich. Maße: Glassausschnitt: 946 x 2253 mm Montageart: Glasfalzmontage Falztiefe: 16 mm Bedienart: Schnur/ Wendestab inkl. Pendelsicherung Farbe: RAL 7021 Einbauort: Fassadentüren Westfassade, I OG: Bistro, II OG: Lounge		_____ € _____ €
2.4	2 Stk	Jalousie, Glasfalzmontage Wie vor jedoch, Maße: Glassausschnitt: 431 x 2398 mm Einbauort: Tür Seitenteil Westfassade, I OG: Bistro, II OG: Lounge		_____ € _____ €
Titel 3		aussenliegender Sonnenschutz, Raffstore		
3.1	56 Stk	Basis-Raffstoren mit randgebördelten Lamellen und Seilführung - Typ E 80 A2 S inkl. U-Blende ohne Wulst: Typ BL 11		

Zur Ausführung kommen Basis-Raffstoren Fabrikat WAREMA, Typ E 80 A2 S oder Raffstoren mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen. Lieferung inkl. Montage sowie Leitungsdurchführung durch die Elementfassade

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Maße:

Blendentiefe: 130

Blendenhöhe: 244

Lichte Verschattungshöhe: 2255

Lamellenmaß: 3490 mm

Fc-Wert max. = 0,30, g = 0,28, Ug = 0,6 W/(m²K)

Lamelle: E 80 mm, A6 S geöst

U-Blende ohne Wulst: Typ BL 11

Farbe: sichtbaren Aluminiumteile sind pulverbeschichtet, RAL 9016

Befestigung Spannseilhalter: Gewindeendstück, an einem Stahlrundrohr ø 60 mm, d = 4 mm

Antrieb: Verdeckt eingebauter, 230V-Mittelmotor

Ausführung: Detail Nr. 3.2.8 u. 3.2.14

_____ € _____ €

- 3.2 4 Stk Basis-Raffstoren mit randgebördelten Lamellen und Seilführung - Typ E 80 A2 S inkl. U-Blende ohne Wulst: Typ BL 11
Wie vor jedoch,

Maße:

Blendentiefe: 130

Blendenhöhe: 244

Lichte Verschattungshöhe: 2255

Lamellenmaß: 90 mm

Einbauort: Nord/ West Ecke

_____ € _____ EP

Titel 4 Stundenlohnarbeiten

- 4.1 16 Std Stundenlohn Facharbeiter auf Anweisung der Bauleitung

_____ € _____ €

- 4.2 16 Std Stundenlohn Helfer auf Anweisung der Bauleitung

_____ € _____ €

Zusammenstellung

Titel 1 Baustelleneinrichtung

_____ €

Titel 2 innenliegender Sonnenschutz und Blendschutz, Jalousie

_____ €

Titel 3 aussenliegender Sonnenschutz, Raffstore

_____ €

Titel 4 Stundenlohnarbeiten

_____ €

Netto/EUR _____ €

19% Mwst. _____ €

Brutto/EUR _____ €