



Angebot

0.72457 - 1.00000g

Original

[illegible]

Angebot 10-A0109

Sehr geehrter Herr Garster,

Wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und hoffen von Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Position	Menge ME	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
01		Malierarbeiten		
<i>Bedarfsposition</i>				
01.01	16,55 m²	WDVS > Vorarbeiten: Aufbringen des ersten WDVS-Auftrags eines Systems auf tragende Feuchteschutzschicht mit einem Anbindeputz aus Zementhaft und Dispersionsanteilen in einem 1:1-Verdünnung mit Wasser	14,00 €	231,70 €
01.02	23,31 m²	WDVS > Vorarbeiten: Aufbringen des zweiten WDVS-Auftrags eines Systems auf tragende Feuchteschutzschicht mit einem Anbindeputz aus Zementhaft und Dispersionsanteilen in einem 1:1-Verdünnung mit Wasser	5,97 €	139,07 €
01.03	250,00 m²	WDVS > Anbringung von Gips-Keramikplatten auf MARMORIT SM 200 mit Klebefugen und als Pressschichtung mit die Platten einmassieren	4,40 €	1.100,00 €
01.04	250,00 m²	WDVS > Anbringung von Keramik-Flächenarmierung auf MARMORIT SM 200	1,40 €	350,00 €
		Summe:		1.580,77 €

Position	Menge/M ²	Bezeichnung	Einheit	Gesamtpreis
			Stückpreis	4.101,47 €
		Arbeitsleistung: Anstrich der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System. Die Arbeitsleistung umfasst das Aufbringen der WDVS-Systeme, das Anstrichen der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System und das Anstrichen der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System.		
01.05	10,00 m ²	WDVS - Anstrich der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System	Stück	210,00 €
01.06	10,00 m ²	WDVS - Anstrich der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System	Stück	11,50 €
01.07	75,00 m ²	WDVS - Anstrich der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System	Stück	440,00 €
01.08	75,00 m ²	WDVS - Anstrich der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System	Stück	535,50 €
01.09	250,00 m ²	WDVS - Anstrich der Außenwand des Gebäudes mit WDVS-System	Stück	3.810,97 €

Seite 1 von 1

Position	Wenz. MAL	Bezeichnung	Einheitsmaß	Gesamtwert
		Coating		12.380,47 €
Bedarfsposition				
01.10	15,22 m²	Fassade - Außenputz - 110 mm Putz	110 mm	
01.11	750,61 m²	Fassade - Endbeschichtung Siliconharzfassadenfarbe - 2-farbig MARMOR Auto.	2-farbig	1.380,00 €
Alternativ zu vorstehender Position				
01.11a	241,00 m²	Fassade - Endbeschichtung Siliconharzfassadenfarbe - 2-farbig MARMOR Thermo.	2-farbig	312,00 €
01.12	20,00 h	Stundennorm arbeiten - Abrucharbeiten	20,00 h	280,00 €
Summe 01. Malerarbeiten				12.380,47 €

WICHTIGE HINWEISE / VORBEREITUNG / GEWÄHRLEISTUNG

Folgende Plattenverarbeitung ist zwingend erforderlich:

Die Platten im Verband mit einem Stoßversatz von > 10 cm auf das MARMORIT Abschlusssystem ansetzen. Es dürfen keine Versätze, offene Stoß-, Kreuz- und Lagerfugen, Fehlstellen oder Unebenheiten außerhalb der D10 18702 Toleranzen im Hochbau vorhanden sein und in der Fläche keine fliegenden Stöße, Stumpfen, Kantur ausgebildet und beim Andrücken keine Verformungen des Untergrundes auftreten. Plattenbrüche > 10 mm sind abzuschleifen. Die WARM-WAND THD-HF-Platten werden mit 6 Dübeln je Platte (2x3) aus Metall (Schraubdübel mit Kunststoffabdeckung) oder mit 10 V2A-Edelstahlnägeln / m² nach DIN 5152 im Abstand von 20 cm und jeweils mind. 30 mm Verankerungstiefe 100 mm tief in Holzanker befestigt bzw. geklemmt. Andere Befestigungen sind nicht zulässig. Als Befestigungsart kann die AGEPAN WSP in 25 mm eingesetzt werden. Die Dämmplatten müssen vor dem Verputzen trocken (Plattenfeuchte max. 15%), staubfrei, nach Herstellerlichtlinie verarbeitet sein. Verschmutzte Flächen sind trocken zu reinigen. Grundsätzlich sind Fassadenelemente bei Gebäuden mit geringem Dachüberstand abgeplattet. Innerhalb von 8 Wochen nach Plattenverlegung ist zu beschichten. Die Holzfaserplatten dürfen bis 30 cm über GOK gehen und bis 10 cm mit besonderen Maßnahmen verwendet werden.

Fugenausbildung:

Fugen, Fugenbreite < 2 mm tolerierbar

Fugenbreite > 3-8 mm MARMORIT Fugengicht

Fugen > 8 mm THD Fassstücke mit Fugengicht verkleben

Übertrag

12.380,47 €

Die Ausführung der Arbeiten ist von der Qualität der Untergründe abhängig. Die Ausführung der Arbeiten ist von der Qualität der Untergründe abhängig. Die Ausführung der Arbeiten ist von der Qualität der Untergründe abhängig.

Anschlüsse:

Anschlüsse an angrenzende Bauteile und Durchdringungen sind mit MARMORIT® abdichten und auszubilden.

Abdichtung:

Im oberbeschriebenen Bereich ist eine Sockelabdichtung aus nichte Auskleitung gemäß DIN EN 12428 anzubringen. Hierzu kann MARMORIT® SOCKELDICHT in 25 mm-Schichtstärke aufgetragen werden.

Verformungen / Risse:

Wir weisen darauf hin, dass bei der vorhandenen Bauart Bewegungen durch Austrocknung feucht eingebauter Materialien, Wärme- und Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb der Baumaterialien und dem damit entsprechenden Schwind- und Quellverhalten, f. jährliche Verformungen aus Holz, verlasten (Windlast); durch extrem hohe Diffusion im Querschnitt der Holzfaserdämmungen auftreten können. Nachträgliches Einblasen von loser Dämmung z.B. in Risse, ist grundsätzlich zu vermeiden. Diese Diffusionen könnten Spannungen im Putzsystem hervorrufen, die eventuell vereinzelt zu Rissbildungen führen. Aufgrund unserer Untersuchungen ist die Einhaltung der Ausführungsanforderung und den dazugehörigen Bedingungen unumgänglich. Der Heilbezugszeit von 30 soll nicht unterschritten werden. Die technischen Merkblätter der jeweiligen Produkte sind bei Verwendung zu berücksichtigen.

Die Ausführbarkeit muss vor Arbeitsbeginn vor Ort und vor der Ausführung geprüft werden (Hersteller kontaktieren, Verarbeiten).

Zusätzliche Leistungen wie Sockelabdichtungen, technologische Fugenausbildung, Untergrundvorbereitung (Versprünge beseitigen, Fugen etc.) usw. sind in unserem Angebot nicht enthalten.

Gewährleistung:

Gewährleistung können wir Ihnen auf unsere Leistungen nur dann gewähren, wenn wir auf einem bewegungsstabilen Untergrund arbeiten. Da es sich hierbei nicht um einen bewegungsstabilen Untergrund handelt, können wir Ihnen hinsichtlich evtl. dynamischer Risse, u.Ä., wie bereits in Abschn. "Verformungen / Risse" beschrieben, keine Gewährleistung auf unsere Arbeiten gewähren. Wir können Ihnen nur gewähren, dass wir die oben beschriebenen Leistungen nach Herstellerangabe ausführen.

