

Alstertaler Fenster + Türentchnik GmbH

Kd. 32999

Bauvorhaben:
Försterweg 8a, 22525 Hamburg

Angebot AN211268 (Vorgang VG2021-1624)

Bearbeiter:
AM

Ihre Telefonnummer:

Ihre E-Mail-Adresse:

Datum:
08.09.2021


Sehr geehrter
sehr geehrte

vielen Dank für Ihre Anfrage!

Nach Ortsbesichtigung durch unsere Technische Beraterin **Frau Michaelsen** bieten wir Ihnen gerne wie folgt an:

Pos.	Anz.	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	------	-------	------	-------------	-------------

1	1	Stück	 -Wird mit dem folgendem Element gekoppelt- Roma Vorbautextilscreen zipSCREEN strangeppresst Modell: Rondo Kastengröße: 150er Farbe: ROMA 9016, Weiß Führungsschienen: 33 x 61 mm (Standard) Farbe: ROMA 9016, Weiß Gewebe Art: Standard Farbe: Perlgrau 0707 Bedienung: Motor 230 V Zusatzausstattung: - Funksteuerung io-homecontrol - Funkwandschalter - Führungsschienen Abstand Zusatzprofile		
---	---	-------	---	--	--



Angebot AN211268

- Seite 2 -

Datum: 08.09.2021

Pos.	Anz.	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	------	-------	------	-------------	-------------

- 33x20 mm + 33x10 mm
- Führungsschienen unten geschlossen
- Gehrungsecke geschweißt 90 °


Maße: Breite: 1.522 mm Höhe: 2.703 mm

Lage: In der Laibung

inkl. Montageleistungen:

Anbau und Einstellung mit Probelauf.
Kabel werden nach Innen gebohrt und mit einem Kabelkanal Aufputz Weiß zur nächsten Steckdose geführt und angeschlossen

2 1 Stück



-Wird mit dem vorherigen und folgendem Element gekoppelt-

Roma Vorbautextilscreen
zipSCREEN strangepresst

Modell: Rondo
Kastengröße: 150er
Farbe: ROMA 9016, Weiß
Führungsschienen: 33 x 61 mm (Standard)
Farbe: ROMA 9016, Weiß
Gewebe Art: Standard
Farbe: Perlgrau 0707
Bedienung: Motor 230 V

Zusatzausstattung:

- Funksteuerung io-homecontrol
- Funkwandschalter
- Führungsschienen Zusatzprofile
 - 33x20 mm + 33x10 mm
- Führungsschienen unten geschlossen

Maße: Breite: 3.229 mm Höhe: 2.703 mm

Lage: In der Laibung

inkl. Montageleistungen:

Anbau und Einstellung mit Probelauf.

Übertrag:

Angebot AN211268

- Seite 3 -


Datum: 08.09.2021

Übertrag: [REDACTED]

Pos.	Anz.	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	------	-------	------	-------------	-------------

Kabel werden nach Innen gebohrt und mit einem Kabelkanal Aufputz Weiß zur nächsten Steckdose geführt und angeschlossen

3 1 Stück



-Wird mit dem vorherigen Element gekoppelt-

Roma Vorbautextilscreen
zipSCREEN strangepresst

Modell: Rondo
Kastengröße: 150er
Farbe: ROMA 9016, Weiß
Führungsschienen 33 x 61 mm (Standard)
Farbe: ROMA 9016, Weiß
Gewebe Art: Standard
Farbe: Perlgrau 0707
Bedienung: Motor 230 V

Zusatzausstattung:

- Funksteuerung io-homecontrol
- Funkwandschalter
- Führungsschienen Zusatzprofile
 - 33x20 mm + 33x10 mm
- Führungsschienen unten geschlossen
- Gehrungsecke geschweißt 90 °

Maße: Breite: 829 mm Höhe: 2.703 mm

Lage: In der Laibung

inkl. Montageleistungen:

Anbau und Einstellung mit Probelauf.
 Kabel werden nach Innen gebohrt und mit einem Kabelkanal Aufputz Weiß zur nächsten Steckdose geführt und angeschlossen

Angebot AN211268

- Seite 4 -

Datum: 08.09.2021

Summe

€ [REDACTED]

Mehrwertsteuer 19% auf [REDACTED]

€ [REDACTED]

Endsumme

€ [REDACTED]

Unser Leistungsumfang:

- Lieferung der o.g. Textilscreenanlage zum Objekt
- Entsorgung der Verpackungsmaterialien
- Montage der Anlage an eine tragfähige, ebene Wandfläche oder tragfähigem Ständerwerk mittels entsprechenden Konsolen
- Programmierungs-Einstellung der Endlagenschalter (Auf/Ab)
- betriebsbereite Übergabe inkl. E-Anschluß.

Montage-Voraussetzungen:

Ungehindert Zugang, freigeräumte Fensterbänke, Balkone oder Arbeitsbereiche sowie eine durchgängige Montage aller vorgenannten Elemente und freie 230V Gestellung.

Gewährleistung des Herstellers ROMA:

Die Anlagen werden nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt und weisen das TÜV- und CE-Zeichen auf.

ROMA übernimmt eine Gewährleistung von zwei Jahren nach § 438 BGB.

Zahlung/Lieferung/Preisgültigkeit:

Bei einer Auftragssumme ab Brutto €7.000,-, ist nach Auftragserteilung ein frei wählbarer Anzahlungsbetrag fällig, jedoch min. 50% der Auftragssumme.

Hierfür erhalten Sie eine separate Anzahlungsrechnung, diese ist 7 Tage nach Rechnungsstellung zu begleichen.

Die Schlusszahlung ist ebenfalls 7 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug oder Einbehalt fällig.

Lieferzeit: z.Zt. Nach Terminabsprache.

Ferientermine und Witterungsverhältnisse sind zu berücksichtigen.

Unser Angebot hat, aufgrund der anhaltenden Preissteigerungen auf dem Rohstoffmarkt, zunächst eine Gültigkeit von 4 Wochen. Es basiert auf den angegebenen Maßen und Mengen. Bei Veränderung dieser Grundlagen behalten wir uns Preisanpassungen vor. Dieses Angebot stellt unser geistiges Eigentum dar. Enthaltene Zeichnungen sowie techn. Ausarbeitungen sind unser geistiges Eigentum und dürfen ohne unsere Zustimmung nicht vervielfältigt oder an Drittpersonen sowie Wettbewerber weitergegeben werden. Der Rechtsweg wird verfolgt.