

Schloßplatz 1

49584 Fürstenau

Tel.:05901 - 93200

Betr.BV Sanierung Freibad Bippen

Lieferwoche KW 15

Vorgangs Nr.2211-127 **Arbeitszettel**

Druckdatum 26.04.2023

Pos. Menge Text

10.10 Bereich Fassadenelemente

10.10.1 1 Stck

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschl. An- und Abfahrt und Vorhalten aller benötigten Geräte, ggf. Beleuchtung, Ausrüstungen, Werkzeuge, Maschinen, Gerüste, ggf. Container und Einrichtungen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen im notwendigen Umfang zur Erfüllung der vorgegebenen Fertigstellungsfristen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands aller benutzten Flächen.
Die Pauschale beinhaltet auch sämtliche Transporte (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) der erforderlichen Hilfsmittel und Geräte.

10.10.2 15,3 m

HPL-Platte, d= 6mm, h=400mm

Fassadenblende aus HPL Platten

Konstruktion aus:

- HPL-Vollkernplatte gemäß DIN EN 438-7
- Material wetterbeständig, für den Außenbereich
- Materialstärke ca. d= 6mm
- Oberfläche kratz-, bruch und stoßfest
- ähnlich Farbe RAL 6017 Maigrün matt

Trespa Meteor Torfgrün - A 36.3.5

- Höhe der Platte: 400mm
- Wandmontage nach stat. Erfordernissen, korrosionsfeste Edelstahlschrauben, Schraubenkopf im Farbton der Platte
- Untergrund: Holzschalung (ca. 22mm)
- Einbauort: oberhalb Verblendung, als umlaufenden Sichtkranz
- Insektenschutz muss als Leistung erbracht werden
- Schraubbild mit Architektur abgestimmt
- Fugbild mit Architektur abgestimmt

10.10.3 1 Stck

HPL Platte, d=6mm - 1,64m x 2,73m

Fassadenplatte aus HPL Platten

Konstruktion aus:

- HPL-Vollkernplatte gemäß DIN EN 438-7
- Material wetterbeständig, für den Außenbereich
- Materialstärke ca. d= 6mm
- Oberfläche kratz-, bruch und stoßfest

Arbeitszettel

Position Menge

Text

- Farbe RAL 6017 Maigrün matt
- Trespa Meteon Torfgrün - A 36.3.5**
- Plattengröße: ca. 1,64m x 2,73m, 1 Stck. Platte, nicht gestoßen
- Unterkonstruktion nach stat. Erfordernis mit einer Aufbauhöhe von t=7.0cm
- Kerndämmung aus Mineralwolle WLG 040, d=6,0cm
- korrosionsfeste Edelstahlschrauben, Schraubenkopf im Farbton der Platte
- Einbauort: Brüstung unterhalb Personalraumfenster
- Insektenschutz muss als Leistung erbracht werden
- Schraubbild mit Architektur abgestimmt
- Fugenvbild mit Architektur abgestimmt

20.10 Bereich Fassadenelemente

20.10.1 1 Stck

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschl. An- und Abfahrt und Vorhalten aller benötigten Geräte, ggf. Beleuchtung, Ausrüstungen, Werkzeuge, Maschinen, Gerüste, ggf. Container und Einrichtungen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen im notwendigen Umfang zur Erfüllung der vorgegebenen Fertigstellungsfristen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands aller benutzten Flächen.
Die Pauschale beinhaltet auch sämtliche Transporte (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) der erforderlichen Hilfsmittel und Geräte.

20.10.2 36,2 m

HPL-Platte, d= 6mm, h=400mm

Fassadenblende aus HPL Platten

Konstruktion aus:

- HPL-Vollkernplatte gemäß DIN EN 438-7
- Material wetterbeständig, für den Außenbereich
- Materialstärke ca. d= 6mm
- Oberfläche kratz-, bruch und stoßfest
- ähnlich Farbe RAL 6017 Maigrün matt

Trespa Meteon Torfgrün - A 36.3.5

- Höhe der Platte: 400mm
- Wandmontage nach stat. Erfordernissen, korrosionsfeste Edelstahlschrauben, Schraubenkopf im Farbton der Platte
- Untergrund: Holzschalung (ca. 22mm)
- Einbauort: oberhalb Verblendung, als umlaufenden Sichtkranz
- Insektenschutz muss als Leistung erbracht werden
- Schraubbild mit Architektur abgestimmt

Arbeitszettel

Position	Menge	Text
		- Fugenbild mit Architektur abgestimmt
20.10.3	2 Stck	HPL Platte, d=6mm - 1,135m x 3,05m Fassadenplatte aus HPL Platten Konstruktion aus: - HPL-Vollkernplatte gemäß DIN EN 438-7 - Material wetterbeständig, für den Außenbereich Materialstärke ca. d= 6mm - Oberfläche kratz-, bruch und stoßfest - Farbe RAL 6017 Maigrün matt Trespa Meteon Torfgrün - A 36.3.5 - Plattengröße: ca. 1,135m x 3,05m, 1 Stck Platte (nicht gestoßen) - Plattengröße: ca. 0,04m x 3,05m 1 Stck. Platte (nicht gestoßen) - Fugen Versiegelung (Schattenfuge) - Unterkonstruktion nach stat. Erfordernis mit einer Aufbauhöhe von t=4,0cm - Kerndämmung aus Mineralwolle WLG 040, d=4,0cm - korrosionsfeste Edelstahlschrauben, Schraubenkopf im Farbton der Platte - Einbauort: Fassadenplatte Bereich Umkleidetür - Insektenschutz muss als Leistung erbracht werden - Schraubbild mit Architektur abgestimmt - Fugenbild mit Architektur abgestimmt
20.10.4	2 Stck	Schiebetür 1,20m x 2,99m - Stahlrahmen Schiebetürelement 1-flg. Konstruktion aus: - Türblatt mit HPL-Beschichtung gemäß DIN EN 438-7 - Verstärkung nach stat. Erfordernis - Material wetterbeständig, für den Außenbereich Materialstärke d= ca. 4,0cm - Oberfläche kratz-, bruch und stoßfest - Farbe RAL 6017 Maigrün matt Trespa Meteon Torfgrün - A 36.3.5 - statische Belastung für den öffentlichen Bereich - Türstopper, Befestigung am MW - Schiebetürbeschlag: Laufschiene oben (hängende Schiebetür) zur Wandmontage (mit Winkeln nach stat. Erfordernis) vor der Wand laufend, Laufwagen mit Doppelrollen u. Kugellager, Tragflansche zur oberen Befestigung, hydraulische Türschießdämpfer, Führungsschiene und Türhalterungen an rückwärtiger Wandverkleidung aus korrosionsfreiem Metall alle Stahlteile verzinkt, geeignet für den Außenbereich u. nach stat. Erfordernis - Schließfunktion: beidseitige verdeckte Verriegelung im geöffneten und geschlossenen Zustand mit geeigneter Verankerung im gegenüberliegenden Mauerwerk. - Türgriff aus Edelstahl als Muldengriff im Türblatt

Arbeitszettel

Position	Menge	Text
		eingelassen, Farbe nach Bemusterung, Außenmaße: ca.145x50mm - Einsteckschloss-PZ (SZ) beidseitig mit Abdeckrosette rund

20.20 Bereich Spiegel

20.20.1	3	Stck	Kristallspiegel 60x90cm Kristallspiegel Breite:ca.60cm, Höhe:ca.90cm - rechteckiger Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten - eingearbeiteter Splitterschutz - zur Wandmontage Einbauort: - Sanitär Personal, - Sanitär Besucher Herren, - Sanitär Besucher Damen
20.20.2	1	Stck	Kippspiegel 60x100cm Kippspiegel Breite:ca. 60cm, Höhe:ca.100cm - rechteckiger Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten - eingearbeiteter Splitterschutz - der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28 Grad geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen - zur Wandmontage - mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet Einbauort: Sanitär Behindertengerecht

Menge Einh.
223,54 m
105,80 m²
229,59 m
25,70
1.370,00 Stck
17,30
69,08
5,35
160,00 km
1.678,25 Stck

Arbeitszettel

Flintern

Menge Einh.
320,00 Stck

Holle

Menge Einh.
471,45 Stck

Waterka

Menge Einh.
64,72 m²
