

Rolf Dülge
Grasdorfer Straße 31
28879 Grasberg



Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
D-28870 Otterstedt
Telefon 04205 79099 10
Telefax 04205 79099 11
mail@kahrs-holz-bau.de
www.kahrs-holz-bau.de

Auftragsbestätigung Nr.: 23-0033
BV: Dülge, Grasdorfer Straße 31
Herstellung Fenster- und Türöffnungen

Projekt-Nr.: UMB-2302002
Auftrags-Nr.: 23-0033
Datum: 07.03.2023
Bearbeiter: Henrik Kahrs
Seite: 1 / 4

Sehr geehrter Herr Dülge,

wir danken für Ihrem Auftrag und bestätigen Ihnen diesen wie folgt:

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
------	--------------	-------	---------	---------

Titel Nr. 01 L.- Gr.: Baustelleneinrichtung und Logistik

*** Eventualposition ***

01.01	Bauschuttentsorgung ohne Container Entsorgung von anfallenden Bauschutt ohne Containerstellung Bodern/Bauschutt/Steingemisch sauberes Gut als reiner Bauschutt ohne Handsortier- bzw. Restmüllanteil Zulässige Materialien: Mauerwerk, Beton, Putz, Dachplatten, Fliesen, Keramik usw. Bauschutt aufladen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen. Kleinmengen an Sondermaterialien ggf. händisch aussortieren, die Entsorgung obliegt dem Auftraggeber. <i>Verunreinigungen von Bauschutt mit schwer recyclebaren Materialien oder Materialien welche besonderer Entsorgungsvorschriften unterliegen führen zu erheblichen Mehrkosten</i>	1,500 to	61,50 €	(92,25€)
01.02	Schutzmaßnahmen und Abdeckungen Bestand vor Beschädigungen und Verunreinigungen schützen. - Fußboden im Arbeitsbereich mit Malervlies und Hartfaserplatten auslegen - Anbringen von Schutzfolien für Möblierung, Bilder etc. - Schützen des Bodens im Bereich der Laufwege - Sonstige Schutzmaßnahmen	1,000 stk	200,00 €	200,00 €


Summe Titel Nr. 1 200,00 €

Seitensumme 200,00 €

Übertrag 200,00 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	200,00 €

Titel Nr. 02 L.- Gr.: Maurerarbeiten

02.01	Verblender abbrechen Verblender auf vorgegebene Lochmaße einschneiden und abbrechen. Bauschuttentsorgung gem Pos. 01.01 Nach Einbau der Fenster/Türen, fachgerechte Abklebung/Abdichtung an Fenster und Mauerwerk herstellen und anschließendes Verputzen der Fenster- oder Sohlbänke mit Zementputz (ohne Farbanstrich). <i>Schnittkanten der Laibungen bleiben sichtbar und werden nicht neu hergestellt</i>	4,000 stck	298,96 €	1.195,84 €
02.02	Anschlag innen herstellen Öffnungen im Innenmauerwerk verbreitern. Fensteröffnungen innenseitig ca 50mm je Laibung breiter als das Außenöffnungsmaß einschneiden und abbrechen. Überstand vom Verblendmauerwerk dient als Anschlag für Tür oder Fenster. 	4,000 stck	123,21 €	492,84 €
02.03	Putzarbeiten Laibungen umlaufend nach Einbau der Fenster mit Kalkputz anputzen. Putz auftragen Lot- und Fluchtrech abziehen und glatt abreiben Preis komplett pro Fenster	4,000 stck	112,45 €	449,80 €
02.04	Türloch zumauern Alte Türzarge demontieren, abtransportieren und fachgerecht entsorgen. Mauerwerk d= bis 24cm in Dünbett herstellen Material : Porenbeton Planstein Ytong PP2 Alternativmaterial: Kalksandstein KS-Lochstein Ratio Blockstein bis Format 6DF 248 x 175 x 238 mm 12-1.4 Nach fertigstellung des Mauerwerks beidseitiges Verputzen mit Kalputz. Grundierung aufbringen, Kalkputz auftragen Lot- und Fluchtrech abziehen und abreiben. <i>Ohne Anspruch an gehobene Putzqualitätsstufen</i>	1,000 stck	737,03 €	737,03 €

Seitensumme 2.875,51 €
Übertrag 3.075,51 €



Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	3.075,51 €
*** Eventualposition ***				
02.05	Zulage zu Pos.02.04 Eventuell notwendige Vorarbeiten Holzboden einschneiden und ausbauen um Mauerwerk zu gründen	2,000 std	64,50 €	(129,00€)
Summe Titel Nr. 2				2.875,51 €

Titel Nr. 03 L.- Gr.: Zusatzarbeiten/Facharbeiterstunden

*** Eventualposition ***				
03.01	Facharbeiterstunden Arbeitszeitaufwand eines Facharbeiters nach Absprache mit der Bauleitung bzw. der Bauenden für unvorhersehbare Arbeiten die zur Fertigstellung des Auftrages notwendig sind. Die Abrechnung dieser Position erfolgt nach tatsächlichem Aufwand an Material und Arbeitszeit.	6,000 std	64,50 €	(387,00€)
Summe Titel Nr. 3				0,00 €
Seitensumme				0,00 €

Fortsetzung zu Auftragsbestätigung Nr.: 23-0033 vom 07.03.2023
Projekt Nr. UMB-2302002 Dülge, Grasdorfer Straße 31
Seite: 4 / 4



Titelübersicht

Nr. Bezeichnung

01	L.- Gr.: Baustelleneinrichtung und Logistik	200,00
02	L.- Gr.: Maurerarbeiten	2.875,51
03	L.- Gr.: Zusatzarbeiten/Facharbeiterstunden	0,00

Nettobetrag	3.075,51 €
19,00 % Mehrwertsteuer	584,35 €
Gesamtbetrag (Brutto)	3.659,86 €

Zahlungsweise: per Rechnung
Zahlungsbedingung: Innerhalb 10 Tagen ohne Abzug