

Andreas Linck
Am Spascher See6
D-27798 Wildeshausen

HOLZRAHMENBAU
ZIMMEREIARBEITEN

Angebot

Projektnummer : 22-00515-P Kundennr. :
Angebotsnummer : 2022421
Bauvorhaben : Neubau Nebengebäude Linck

Datum : 15.08.2022
Zeichen : CK
Seite : 1

Pos.	Linck	Beschreibung	Summe
1			
		Planung & Baustelleneinrichtung	
1.1	Pa	Statik Erstellen der Statischen Berechnung	
1.2	Pa	Gerüste Gerüste bestehend aus : Gerüstgruppe 3 , Konsolen 70 cm , Dachfanggerüst Stellen und für 12 Wochen vorhalten	
1.3	Pa	Bauschuttcontainer 1x Bauschuttcontainer 4,5 m³ liefern, vorhalten und einmal leeren.	
1.4	Pa	Bau WC Bau WC liefern und für 6 Monate vorhalten.	
2			
		Holzrahmenbau	
2.1	Pa	Außenwände bestehend aus von Außen nach Innen : Holz Weichfaser-Platten 40 mm, Ständerwerk KVVH 6/14 cm, Zellulose Einblasdämmung 140 mm, TIMBERTEX Dampfbremse 10 mm, Gipsfaserplatten (Fermacell) 15 mm, Zementgebundene Platte Sockel, Zulage für Extraschwelle inkl. Montage 8/14, Ladekran oder 30 To., Arbeitsvorbereitung Wände / Decken, Inkl. Baustellenmontage Außenwand	

Angebotsnummer : 2022421

Seite 2

Pos.	Beschreibung	Summe
2.2	Decke bestehend aus von Außen nach Innen : Balkenlage KVH 6/16 e=75, Holzwolke 160 mm, TIMBERTEX Dampfbremse 10 m, SIGA-Rissan 60®, Sparschalung 24 x 75 e=33, GKB Gipskarton Bauplatte 12,5 mm an Dach / Decke, Kleineisen Pauschale D, Ladekran 30 To. für Dach / Decke, Arbeitsvorbereitung Wände / Decken	
2.3	Dachstuhl in KVH bestehend aus von Außen nach Innen : Latten 31 x 52 mm "S10" imprägniert e=33,0, Konterlatten 3/5, Unterdeckbahn DELTA®- MAXX PLUS oder Gleichwertig, Dachhölzer liefern und richten, Ladekran 30 To. für Dach / Decke, Kleineisen Pauschale H	
2.4	Sockelabdichtung Sockelabdichtung bestehend aus einer Bituminösen oder Kaltselbstklebenden Abdichtung sowie unterfüttern der Wände mit Mörtel.	
2.5	Unterzüge Unterzüge in den Decken oder Wänden als Pauschale. Hier muss noch die Statische Berechnung abgewartet werden, aus der sich noch Änderungen ergeben können	
2.6	Sockel Sockel als Auflager für die HRB-Wände erstellen.	
2.7	Verankerung Verank erung der Schwellen auf dem Sockel	
2.8	Zulage Traufausbildung Zulage für das ausführen der Traufen bei geringer Dachneigung mit einem OSB-Streifen auf dem Sparren und einer verklebten Sperrfolie.	

Angebotsnummer : 2022421

Seite 3

Pos.	Beschreibung	Summe
2.9	Hohlraum Dosen Winddichte Hohlraumdose liefern und in die Wand einarbeiten inkl, Leerrhor zur Schwelle der Wand mit Auslass, ohne Kabel,... (10 Stk a 29 € Netto)	
2.10	Streichen Streichen der Dachüberstände.	
2.11	Bauwasser Baustrom sowie Erreichbarkeit der Baustelle mit schweren LKW und Kran wird vorausgesetzt.	
2.12	Fahrtgeld	
2.13	Transportversicherung Transportversicherung pauschal	
3		
Zimmererarbeiten		
3.1	Traubbohlen Traubbohlen 3/16 zur aufnahme der Sperrfolie und Rinne.	
3.2	Sperrfolie Sperrfolie im Traubereich als Rinneneinhang.	
3.3	Kastengesimse 99 cm Ta./Fi. Kastengesimse, Breite 99 cm, Profilholz 19/96 in weiß vorbehandelt oder farblos lasiert.	
3.4	Glattkant 21 x 168 in Tanne Fichte Glattkantbretter 21 x 168 im Bereich der Traufe.	
4		
Dachdeckerarbeiten		
4.1	Tondachziegel Tondachziegel der Firma Jacobi auf vorhandenen Dachlatten inkl. Materiallieferung.Fabrikat J11v "varivell" in Standardfarben	
4.2	Sturmklammern Sturmklammern zur Mechanischen Befestigung der Flächenziegel.	

Pos.	Beschreibung	Summe
4.3	Firste und Grate Firste und Grate mittels gekantetem Kupferblech abdecken.	
5	Dachklempnerarbeiten	
5.1	Dachrinne Kupfer 6 tlg. Rinne Kupfer 6-tlg/333mm mit Wulst und Falz im Traufbereich.	
5.2	Einhangstutzen Kupfer 6 tlg. Rinneneinhangstutzen Kupfer 6-tlg/333mm 100mm halbrund Form G gerade als Übergang von Rinne zu Fallrohr.	
5.3	Fallrohrbogen Kupfer 6 tlg. Fallrohrbogen Kupfer 6-tlg/100mm 60 Grad zur Entwässerung der Dachrinne.	
5.4	Fallrohr Kupfer 6 tlg. Fallrohr Kupfer 6-tlg/100mm 0.7 mm geschweisst zur Entwässerung der Dachrinne.	
5.5	Rinnenwinkel Kupfer 6 tlg. Rinnenwinkel Kupfer 6-tlg/333mm 0.7 mm im Eckbereich der Traufe.	
5.6	Kehle Kupfer Kehle Kupfer 0.7 mm Zuschnitt 500 mm mit 2 Falzen im Bereich der Kehlen auf den Kehlbohlen zur Wasserführung.	
5.7	Taufstreifen Kupfer Taufstreifen Kupfer 15/50/135 mm 105 Grad glatt 0.7 mm-200 mm Zuschnitt 2 Kantungen im Traufbereich auf den Traufbohlen als Rinneneinhang.	
5.8	Regenstandrohr Kupfer mit Reinigungsöffnung 6 tlg. Regenstandrohr 6 tlg. DN 100 x 1000 mm Kupfer rund m. Reinigungsöffnung zur Entwässerung der Fallrohre im Sockelbereich.	
5.9	Rinnendehnung Kupfer 6 tlg. Rinnen-Dehnungselement Kupfer 6-tlg/333mm halbrund einseitig vulkanisiert zum Spannungsausgleich in der Dachrinne.	

Angebotsnummer : 2022421

Seite 5

Pos.	Beschreibung	Summe
6	Nebeneingangstür	
6.1	Nebeneingangstür Nebeneingangstür liefern und montieren. (nach Mustervorlage)	
7	Streifenfundamente	
7.1	Streifenfundamente Streifenfundamente liefern und einbringen.	
8	Maurer	
8.1	Fassade Verblender Mauerarbeiten der Fassade / Teilfassade mit Verblendsteinen DNF bis 1730 € /1000 Stk Brutto, inkl. verfugen in Zenmentgrau.	
9	Garagentor	
9.1	Garagentor HÖRMANN SECTIONALTOR RenoMatic in weiß matt deluxe 1 1,000 ST 1.785,00 EIN 1.785,00 19 inkl. Antrieb ProMatic 5000x2250 mm L- Sicke Stahllamellen doppelwandig 42/20 mm verz Woodgrain Oberfläche Weiß Beidseitig Polyester-Grundbeschichtung Außen ähnlich RAL 9016/Innen Ral 9002 Fingerklemmschutz, Seiteneingreifschutz TÜV-geprüfte Einbruchhemmung nach TTZ Richtlinie. Incl. Torantrieb Pro-Matic m. K-Schiene und Handsender HSE 2 BS *****Aktions-Tor***** das Tor ist noch in folgenden Farben und	

Angebotsnummer : 2022421

Seite 6

Pos.		Beschreibung	Summe
		Decore erhältlich (preisgleich): Weißaluminium, Graualuminium, Anthrazitgrau, Terrabraun, Anthrazit metallic, Golden Oak, Dark O Night Oak!!!	
Titel	1	Planung & Baustelleneinrichtung	4.728,00 €
Titel	2	Holzrahmenbau	34.029,88 €
Titel	3	Zimmererarbeiten	3.966,62 €
Titel	4	Dachdeckerarbeiten	9.937,41 €
Titel	5	Dachklempnerarbeiten	6.140,16 €
Titel	6	Nebeneingangstür	2.400,00 €
Titel	7	Streifenfundamente	2.000,00 €
Titel	8	Maurer	19.700,00 €
Titel	9	Garagentor	2.950,00 €
Nettosumme			85.852,07 €
19,00 % MwSt.			16.311,89 €
Endsumme			102.163,96 €

- Ohne Erdarbeiten,
- Ohne Pflastersteine und Pflasterarbeiten,
- Materialpreise : Materialpreise müssen bei Auftragsbergabe kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden.