

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

WEG Riesebyer Str. 74-156
c/ o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG
Droysenstraße 10
24105 Kiel

Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe

Tel.: 04326 / 2882058
Fax: 04326 / 2882057
info@dachdeckerei-repenning.de

Angebot

Angebots-Nr. 85364
Kunden-Nr. 10169
Datum 09.09.2021

BV: Riesebyer Str. 74-156, Eckernförde
Balkonabdichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Anfrage zu dem oben genannten Bauvorhaben. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot zu entsprechen und würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stk.	<u>Baustelleneinrichtung</u> Baustelle einrichten, inkl. Bautoilette.	500,00	500,00 €
2	66 qm	<u>Plattenbelag aufnehmen</u> Vorhandenen Plattenbelag aufnehmen, vom Balkon schaffen und bauseits zur Wiederverwendung lagern, inkl. Entsorgung der Stelzlager.	34,80	2296,80 €
3	66 qm	<u>Abriss Abdichtung</u> Vorhandene Abdichtung komplett bis auf die Betondecke abreißen und entsorgen.	46,50	3069,00 €
4	56 qm	<u>Abriß Wandanschluß</u> Vorhandenen Wandanschluß der Gauben und Frontspieß abreißen und entsorgen.	18,50	1036,00 €
5	66 qm	<u>Bitumrnvoranstrich</u> Betondeckenfläche des Balkons abfegen und mit einem Bitumenvoranstrich als Haftbrücke vorstreichen, ggf. Trocknung der Betondecke nach Aufwand.	6,20	409,20 €
6	66 qm	<u>Dampfbremsbahn</u> Bitumenschweißbahn G200+AL01 vollflächig als Dampfbremse liefern und verlegen.	21,00	1386,00 €

... Gut gedeckelt!

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
7	66 qm	<u>Gefälledämmung</u> Oberhalb der bewohnten Wohnung. Dafür PUR-Dämmung liefern und verlegen, die Befestigung erfolgt mit PUR-Kleber, im Mittel 50 mm, 023 WLK.	47,10	3108,60 €
8	66 qm	<u>1. Abdichtungslage</u> Kaltselfstklebebahn Binne KSU 3 mm liefern und auf der Gefälledämmung verlegen.	21,10	1392,60 €
9	66 qm	<u>Alwitrafolienabdichtung</u> Alwitra Evalon-Folie 1,5 mm VK liefern und verlegen.	46,80	3088,80 €
10	3,5 m	<u>Abschottung der Dachabdichtung</u> Abschottung der Dachabdichtung zum angrenzenden Nachbarbalkon unterhalb des zu entfernenden Abstellraumes herstellen, Abdichtungslagen an der vorhandenen Dämmung hochführen und Lagenversatz an die vorhandene Abdichtung anschließen.	120,00	420,00 €
11	2 Stk.	<u>Kernbohrungen</u> Kernbohrungen zur Veränderung der Höhenlage der Abflussleitung DN 150 mm herstellen.	190,00	380,00 €
12	2 Stk.	<u>Gully</u> Gully mit seitlichem Rohrabgang in die Abdichtungslage mit einbinden, 2-tlg., ø 100 mm.	330,00	660,00 €
13	2 Stk.	<u>Kernbohrungen</u> Kernbohrungen für die Notabläufe DN 70 mm herstellen.	170,00	340,00 €
14	2 Stk.	<u>Notablauf</u> Gully ø 50 mm als Notablauf liefern und im Bereich der Attika/ Wandanschluss verlegen.	240,00	480,00 €
15	56 m	<u>Wandanschluss</u> Wandanschluss mit Alwitra-Folie abdichten, bis 25 cm Zuschnitt, Alu-Wandanschlußschiene als Befestigung montieren und versiegeln, Dampfbremse und Kaltselfstklebebahn hochführen.	78,70	4407,20 €
16	56 m	<u>Trittschutz</u> Alwitra Wandanschlußprofil WA1ÜK 150 mm liefern und als Trittschutz montieren.	42,00	2352,00 €
17	12 Stk.	<u>Trittschutz-Ecken</u> Alwitra Profilecken 90° liefern und montieren.	50,00	600,00 €
18	12 m	<u>Tür-/ Fensteranschluss</u> Tür-/ Fensteranschluss der bodenständigen Elemente mit	71,50	858,00 €

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
19	66 qm	gewebearmiertem Flüssigkunststoff abdichten. <u>Bautenschutzmatte</u> Bautenschutzmatte 6 mm vollflächig auf der Abdichtungslage liefern und verlegen.	18,80	1240,80 €
20	66 qm	<u>Waschbetonplatten</u> Bauseitig gelagerte Waschbetonplatten transportieren und auf Stelzlager fachgerecht verlegen. Beschädigte Platten ergänzen. Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	98,50	6501,00 €
21	1 Stk.	<u>Material</u> Material zur Vorposition geschätzt:	100,00	100,00 €
22	16 Std.	<u>Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.)</u> Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten: - Abplanarbeiten je nach Witterung Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	59,80	956,80 €
23	1 Stk.	<u>Material</u> Material zur Vorposition geschätzt:	150,00	150,00 €
24	26 m	<u>Aco-Rinne</u> Aco-Rinne 100 mm, höhenverstellbar, feuerverz. liefern und an den aufgehenden Wänden und Fensterelementen als Entwässerungsrinne verlegen.	180,50	4693,00 €
25	2 Stk.	<u>Fallrohre</u> Fallrohre aus Kunststoff demontieren und entsorgen.	25,00	50,00 €
26	7 m	<u>Aco.-Rinne Fallrohrentwässerung</u> Aco-Rinne 100 mm höhenverstellbar, feuerverz., liefern und als Direktentwässerung der Fallrohre (Entwässerung der oberen Balkone) zu den Gullys verlegen.	180,50	1263,50 €
27	1 Stk.	<u>Abriss Abstellraum</u> Vorhandenen Abstellraum abreißen und entstorgen.	1.000,00	1000,00 €
28	1 Stk.	<u>Aufbau Abstellraum</u> Abstellräume in Holzständerkonstruktion, mit Lerche-Bodendeckelschalung verkleiden, aufstellen inkl. Dachabdichtung aus Alwitra-Evalon 1,5 mm mit Entwässerung und Dachrandabdeckung aus Zink liefern und herstellen; Abstellraum 2 Stk. je Tür, 2 x 3,50 m.	6.800,00	6800,00 €
29	40 Std.	<u>Pflanztröge abdichten</u> Den Bewuchs und die Erde aus den Pflanztrögen entfernen und lagern. Die geleerten Pflanztröge reinigen	59,80	2392,00 €

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		und für die Abdichtung vorbereiten. Die Abdichtung aus gewebearmiertem Flüssigkunststoff herstellen. Pro Pflanztrög 2 Ablaufgullys als Wassrspeier einsetzen, ø 50 mm, Niro. Das Material wird nach Verbrauch berechnet.		
30	2 Stk.	<u>Kernbohrung</u> Kernbohrungen für die Abläufe der Pflanztröge DN 50 mm herstellen.	160,00	320,00 €
31	36 m	<u>Zinkabdeckungen Pflanztröge</u> Zinkabdeckung Zuschnitt: bis 35 cm, 4 Kantungen, aufmessen, abkanten und montieren. Die Befestigung erfolgt geklebt.	47,50	1710,00 €
32	8 Stk.	<u>Zinkabdeckung Eckausbildung</u> Ecken vor Ort anfertigen.	35,00	280,00 €
33	1 Stk.	<u>Elektroaufzug</u> Elektroaufzug aufstellen und vorhalten (pro Balkon).	600,00	600,00 €
34	60 Std.	<u>Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.)</u> Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten: - Betonsanierungsarbeiten zum Nachweis für Unvorhergesehenes Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	59,80	3588,00 €
35	1 Stk.	<u>Material</u> Material zur Vorposition geschätzt:	100,00	100,00 €
36	2 Stk.	<u>Fallrohr Loro</u> Loro-X-Fallrohr ø 100 mm, verz., liefern und montieren, ca. 2,50 m lang, senkrecht.	290,00	580,00 €

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Nettosumme				59.109,30 €
zzgl. 19 % USt.				11.230,76 €
Gesamtsumme				70.340,06 €

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Aufgrund der derzeitigen Materialpreis- und Liefersituation können wir keine genauen Angaben zur Lieferzeit angeben. Sollten die Preise weiter steigen, behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

Beim Anfallen von nicht vorhersehbaren Extraarbeiten erfolgt die Abrechnung unter vorheriger Absprache auf besonderen Nachweis.

Facharbeiterstunde: 59,80 EUR netto. Alle Positionen werden nach Aufmaß berechnet. Abweichungen bei Rechnungsstellung sind daher möglich.

Grundlage eines Auftrages bildet die VOB in Ihrer neuesten Fassung und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, welche zur Einsicht freistehen.

Mit freundlichen Grüßen,
Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH