

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

WEG Bruxer Weg 19-21
c/ o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG
Droysenstraße 10
24105 Kiel

**Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe**

Tel.: 04326 / 2882058
Fax: 04326 / 2882057
info@dachdeckerei-repenning.de

Angebot

Angebots-Nr. 85341
Kunden-Nr. 10169
Datum 02.09.2021

BV: Bruxer Weg 19-21, Kiel
Balkonabdichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Anfrage zu dem oben genannten Bauvorhaben. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot zu entsprechen und würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stk.	<u>Baustelleneinrichtung</u> - Parkplatzabspernung - Bautoilette (45,00 € pro Woche)	500,00	500,00 €
2	60 qm	<u>Plattenbelag aufnehmen</u> Vorhandenen Plattenbelag aufnehmen, vom Balkon schaffen und bauseits lagern. inkl. Entsorgung der Stelzlager.	56,80	3408,00 €
3	60 qm	<u>Kiesschüttung aufnehmen</u> Vorhandene Kiesschüttung aufnehmen und bauseits lagern.	35,80	2148,00 €
4	120 qm	<u>Abriß Abdichtung</u> - vorhandene Abdichtung bis auf die Betondecke abreißen und entsorgen - bestehend aus: 2 Lagen Bitumenschweißbahn	24,50	2940,00 €
5	85 m	<u>Abriß Wandanschluß</u> Wandanschlußdichtung abnehmen und entsorgen.	16,50	1402,50 €
6	1 Stk.	<u>Schuttcontainer Bauschutt (gemischt)</u> Schuttcontainer für gemischten Bauschutt stellen, vorhalten und abfahren, inkl. Kippgebühr der Deponie.	1.400,00	1400,00 €

Gut gedacht!

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
7	1 Stk.	Containergröße: 6 cbm. Vorhaltdauer: 12 Wochen <u>Schuttcontainer Bauschutt (bitumenhaltig)</u> Schuttcontainer für bitumernhaltigen Bauschutt stellen, vorhalten und abfahren, inkl. Kippgebühr der Deponie. Containergröße: 6 cbm. Vorhaltdauer: 12 Wochen.	2.100,00	2100,00 €
8	120 qm	<u>Bitumenvoranstrich</u> Balkonfläche abfegen und mit einem Bitumenvoranstrich als Haftbrücke vorstreichen. Ggf. Trocknung der Betondecke nach Aufwand.	7,10	852,00 €
9	5 Stk.	<u>Gully</u> Vorhandenen Gully in die Abdichtungslage mit einbinden.	180,00	900,00 €
10	120 qm	<u>Abdichtung</u> 2 Lagen Polymerschweißbahn vollflächig auf die Betondecke aufschweißen. Oberlage: grün beschiefert.	42,80	5136,00 €
11	85 m	<u>Wandanschluß</u> Wandanschluß mit 2 Lagen Polymerschweißbahn abschweißen und mit einer Wandanschlußschiene sichern, diese versiegeln. Alternativ mit Flüssigkunststoff ausarbeiten.	82,70	7029,50 €
12	150 Std.	<u>Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.)</u> Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten: - Plattenbelag auf Stelz lagern - defekte Platten austauschen Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	54,60	8190,00 €
13	1 Stk.	<u>Material</u> Material zur Vorposition geschätzt:	850,00	850,00 €
14	30 Std.	<u>Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.)</u> Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten: - Abplanarbeiten je nach Witterung Das Material wird nach Verbrauch berechnet.	54,60	1638,00 €
15	1 Stk.	<u>Material</u> Material zur Vorposition geschätzt:	450,00	450,00 €
16	60 qm	<u>Kiesschüttung</u> Vorhandene Kiesschüttung, mit Folientrennung, wieder verteilen.	28,80	1728,00 €
17	300 Std.	<u>Stundenlohnarbeiten (Ca.-Std.)</u>	54,60	16380,00 €

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten:		
		- Eingangspodeste in die Abdichtung mit einbinden, hierfür müssen z.T. evtl. auch ganz die Fliesen entfernt werden, diese anschließend wieder verlegen		
		- Übergang zum Nachbargrundstück, die Pergola zurück bauen, Pfostenhalter eindichten und Pergola wieder montieren		
		- Stufenbereich neu ausarbeiten und eindichten (Laufwegbereich)		
		- der genaue Umfang kann erst nach dem Öffnen festgestellt werden		
		- die Arbeiten am Nachbargrundstück und Nachbar-eigentum sind im Vorfeld vom Auftraggeber zu klären		
		- das Material wird nach Verbrauch berechnet.		
18	1 Stk.	<u>Material</u>	3.500,00	3500,00 €
		Material zur Vorposition geschätzt:		
		Nettosumme		60.552,00 €
		zzgl. 19 % USt.		11.504,89 €
		Gesamtsumme		72.056,89 €

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Aufgrund der derzeitigen Materialpreis- und Liefersituation können wir keine genauen Angaben zur Lieferzeit angeben. Sollten die Preise weiter steigen, behalten wir uns eine Preisanpassung vor.

Beim Anfallen von nicht vorhersehbaren Extraarbeiten erfolgt die Abrechnung unter vorheriger Absprache auf besonderen Nachweis.

Facharbeiterstunde: 54,60 EUR netto. Alle Positionen werden nach Aufmaß berechnet. Abweichungen bei Rechnungsstellung sind daher möglich.

Grundlage eines Auftrages bildet die VOB in Ihrer neuesten Fassung und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, welche zur Einsicht freistehen.

Mit freundlichen Grüßen,
Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH