

vielWerk Objekt GmbH Droysenstraße 10 · 24105 Kiel

VE 2659 - Kirchhofallee 8
c/o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG
Droysenstr. 10
24105 Kiel

Projekt :
Kd.-Nr. : 21126
Datum : 17.09.2021
Bearbeiter: KM

Zeitraum Lieferung/Leistung :

Angebot 00116/21

VE 2659 / Angebot Wohnungssanierung DG links

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage. Gerne erstellten wir auf der Grundlage der von Ihnen erhaltenen Daten, das nachfolgend beschriebene Angebot.

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
-----	----------	-------------	---------------	---------------

HINWEISE:

1.) Im Drempebereich sind diverse Durchfeuchtungen in der Holzverkleidung sichtbar. Es wird dringend empfohlen, die Verkleidung zu entfernen und eine Sichtung vorzunehmen. In diesem Zuge müssen die Heizkörper demontiert werden. Es bietet sich an, im Anschluss neue Heizungsleitungen hinter der Verkleidung zu verlegen und anschließend den Drempe fachgerecht mit Folie abzudichten und mit Ripigs zu beplanken. Wir haben die Verkleidung der Dachschrägen bereits mit angeboten. Über den Drempebereich muss eine genaue Abstimmung erfolgen, welcher Umfang gewünscht ist.

2.) Bei der Demontage der Abseiten in der Küche und im Zimmer 3 muss überprüft werden, warum seinerzeit eine gemauerte Ausführung vorgenommen wurde und ob statisch relevante Themen bedacht werden müssen. Wir empfehlen dazu eine Probeöffnung einer Wand, um den Aufbau zu überprüfen. Sofern es möglich ist, empfehlen wir das Freilegen der Kammern, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen

3.) Die angebotenen Trockenbauarbeiten beinhalten eine Aufteilung der Zimmer zu einer 3-Zi. WG für eine bessere Vermietung. Die genaue Planung können wir in einem Ortstermin erläutern.

1. Rückbau

1.1	1,00	Baustelleneinrichtung	940,00	940,00
1.2	56,46 m ²	Bodenbeläge abbrechen und nach Schlüsselnummer entsorgen	10,00	564,60
1.3	15,60 m ²	Vertäfelung abbrechen und nach Schlüsselnummer entsorgen	17,00	265,20
1.4	1,00	Fußleisten demontieren und nach Schlüsselnummer entsorgen	200,00	200,00

Übertrag 1.969,80

Angebot 00116/21

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
Übertrag				1.969,80
1.5	1,00	Küche demontieren und nach Schlüsselnummer entsorgen	700,00	700,00
1.6	7,56 m²	Abgehängte Decke demontieren und nach Schlüsselnummer entsorgen	21,00	158,76
1.7	6,21 m²	Holzwand ISB demontieren und nach Schlüsselnummer entsorgen	18,00	111,78
1.8	200,00 m²	Tapeten entfernen und entsorgen Geschätzt: 200m2 Abrechnung nach tatsächlichen m2	2,55	510,00
1.9	1,00	Sanitär Objekte im Badezimmer demontieren und nach Schlüsselnummer entsorgen	450,00	450,00
Summe 1. Rückbau				3.900,34
2. Trockenbauer				
Badezimmer				
2.1	1,00 Stück	2 Wände (10 m²) mit Rigips 12,5mm, grün verkleiden inkl UK und Dampfsperffolie PE125	1.200,00	1.200,00
2.2	1,00 Stück	ca. 4m² neue Trockenbauwand mit 75er Metallständerwerk und einer Türöffnung stellen, doppelt beplankt. Neue Tür 735mm x 1985mm, weiß, inkl. Zarge liefern und einbauen	1.320,00	1.320,00
Zimmer 1				
2.3	1,00 Stück	1 Wand (12 m²) mit Rigips 12,5mm, grün verkleiden inkl. UK und Dampfsperffolie PE 125 inkl. der Anschlüsse	1.728,00	1.728,00
Zimmer 2				
2.4	1,00 Stück	1 Wand (9 m²) mit Rigips 12,5mm, grün verkleiden inkl. UK und Dampfsperffolie PE 125 inkl. der Anschlüsse	1.296,00	1.296,00
2.5	1,00 Stück	4m² neue Trockenbauwand mit 75er Metallständerwerk und einer Türöffnung stellen, doppelt beplankt. Neue Tür 735mm x 1985mm, weiß inkl. Zarge liefern und einbauen.	1.320,00	1.320,00
Zimmer 3				
Übertrag				10.764,34

Angebot 00116/21

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
Übertrag				10.764,34
2.6	1,00 Stück	1 Wand (12 m ²) mit Rigips 12,5mm, grün verkleiden inkl. UK und Dampfsperffolie PE 125 inkl. der Anschlüsse	1.728,00	1.728,00
2.7	1,00 Stück	Türöffnung zum Zimmer 2 mit Rigips, 12,5mm als Oberlage und OSB 15mm als Unterlage verschließen inkl. der Akustikdämmung.	480,00	480,00
Flur				
2.8	1,00 Stück	5m ² Deckenkonstruktion erstellen und mit Rigips, einladig verkleiden	840,00	840,00
Küche				
2.9	1,00 Stück	Vorsatzschale erstellen über die gesamte Wand der Küchenzeile mit Rigips, 12,5mm als Oberlage und OSB 15mm als Unterlage.	1.200,00	1.200,00
Summe 2. Trockenbauer				11.112,00
3. Fliesenarbeiten				
Badezimmer				
3.1	1,00 Stück	1 Wand (7 m ²) mit Fliesen, 60 x 30 cm, weiß, glänzend belegen, verfugen und versiegeln. Höhe: 2,4m	960,00	960,00
3.2	1,00 Stück	1 Wand (4 m ²) mit Fliesen, 60 x 30 cm, weiß, glänzend belegen, verfugen und versiegeln. Höhe: 1,2m inkl. Abschlusschiene	600,00	600,00
3.3	1,00 pausc	Duschabdichtung im Duschbereich anbringen - Untergrund vorbereiten - Flächenabdichtung im Feuchtraum - Fugen und Übergänge mit Dichband (dreifach 2mm) verschließen - Durchführungen von Rohren und Anschlüsse abdichten - 2-facher Anstrich - bis 2,4m Höhe	360,00	360,00
3.4	1,00 Stück	ca. 4 m ² Entkoppelungsmatte liefern und einbauen	240,00	240,00
3.5	1,00 Stück	ca. 4m ² Fußboden mit Fliesen, 60cm x 30cm, grau belegen, verfugen und versiegeln	420,00	420,00
Übertrag				17.592,34

Angebot 00116/21

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
Übertrag				17.592,34
Summe 3. Fliesenarbeiten				2.580,00
4.	Sanitärinstallateur		davon Heizungserneuerung:	
4.1	1,00 Stück	Preis gem. beigefügtem Angebot Fa. Manthey	10.997,92	10.997,92
Summe 4. Sanitärinstallateur				10.997,92
5.	Elektriker			
5.1	1,00 Stück	Preis gem. beigefügtem Angebot Fa. ETN	4.215,95	4.215,95
Summe 5. Elektriker				4.215,95
6.	Malerarbeiten			
6.1	75,00 m ²	Decken 2x spachteln, schleifen, grundieren	24,00	1.800,00
6.2	1,00 Stück	Kabelschlitze wieder verschließen - durch Elektriker entstandene Schlitze in Wänden und Decken fachgerecht verputzen - Schlitzbreite bis 4cm	900,00	900,00
6.3	1,00 Stück	Wände tapezieren	3.150,00	3.150,00
6.4	300,00 m ²	Wände und Decken mit Dispersionsfarbe, weiß, 2x streichen	8,40	2.520,00
6.5	4,00 pausc	Heizkörper Lackieren bis 2m Länge - Untergrund anschleifen, Roststellen absperren und Heizkörper mit Aqua HK-Lack im Farbton weiß deckend lackieren. (inkl. Material) - Heizungsrohre lackieren bis 4m Länge lackieren	90,00	360,00
6.6	1,00 pausc	Wohnungseingangstür mit Bleidung lackieren (einseitig) - Fehlstellen ausbessern - Türzarge ohne Verzierungen anschleifen & weiß lackieren - Tür mit oder ohne Kassetten lackieren bis max. 2,30m x 1,30m	110,00	110,00
6.7	1,00 pausc	Tür mit Bekleidung allseitig lackieren - Fehlstellen ausbessern - Türzarge ohne Verzierungen anschleifen & weiß lackieren - Tür mit oder ohne Kassetten lackieren bis max. 2,30m x 1,30m	156,00	156,00
Übertrag				41.802,21

Angebot 00116/21

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
Übertrag				41.802,21
Summe 6. Malerarbeiten				8.996,00
7.	Küchenbauer			
7.1	1,00 pausc	Einbauküche liefern und montieren bis 3 Meter Länge - Vorbereitung der Montagefläche - Lieferung einer IKEA Einbauküche (Qualität Standard) bis max. 5 Stockwerke - Entsorgung Verpackungsmaterial - Montage und Anschluss aller Geräte inkl. E-Herd Küche bestehend aus: - Einbauspüle inkl. Abtropffläche - Einbauschränk mit Schubladenfach - Herd nebst Kochfeld mit 4 Kochzonen - Stellplatz für Waschmaschine (Waschmaschine nicht enthalten) - Stellplatz für Einbaukühlschränk (EBK nicht enthalten) - Hängeschränke (Höhe 80cm) inkl. Dunstabzugshaube - Elektroarbeiten, Malerarbeiten, Bodenarbeiten sind nicht inbegriffen -	3.000,00	3.000,00
Summe 7. Küchenbauer				3.000,00
8.	Bodenleger			
8.1	72,00 m ²	Klebereste an/abschleifen u. grundieren - lose anhaftende Klebereste an/abschleifen - Spachtelmassenrückstände an/abschleifen - Boden gründlich absaugen - gereinigten Boden mit einem Haftanstrich/Voranstrich grundieren	3,30	237,60
8.2	72,00 m ²	Vorbehandelten Untergrund vollflächig rakeln / spachteln - Unterboden rakeln / spachteln - Im Anschluss Boden schleifen und absaugen - bis 3mm Boden	6,80	489,60
8.3	72,00 m ²	Untergrund schleifen u. saugen - nach dem Spachteln erneut gründlich schleifen und absaugen	1,50	108,00
Übertrag				45.637,41

Angebot 00116/21

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
Übertrag				45.637,41
8.4	72,00 m ²	PVC Designbelag kleben - PVC Designbelag verkleben - gerader, unregelmäßiger Schiffsbodenverband - fachgerecht verklebt verlegen Fabrikat: Modul 30 Gesamtstärke: 2,0 mm Nutzschilddicke: 0,30 mm	35,85	2.581,20
8.5	80,00 lfdm	PVC-Fußleisten liefern und setzen weiß neue Fußleisten liefern und setzen	6,80	544,00
8.6	5,00 Std.	Facharbeiter vor Ort - Versiegelungsarbeiten kalkulierte Stundenzahl, Abrechnung zum Nachweis	53,50	267,50
8.7	3,00 Stück	Silikon Kartusche 300,00 ml - Universell anstrichverträglich - UV-, alterungs- und witterungsbeständig - Elastisch und abriebfest farblich ausgewählt nach vorh. Untergrund.	10,50	31,50
Summe 8. Bodenleger				4.259,40
<i>Falls erforderlich</i>				
9	1,00 Std.	Facharbeiter vor Ort kalkulierte Stundenzahl -> Abrechnung zum Nachweis gem. Stundenzettel	53,50	

Angebot 00116/21

Titelzusammenstellung

Pos	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis [Eur]	G-Preis [Eur]
1.		Rückbau		3.900,34
2.		Trockenbauer		11.112,00
3.		Fliesenarbeiten		2.580,00
4.		Sanitärinstallateur		10.997,92
5.		Elektriker		4.215,95
6.		Malerarbeiten		8.996,00
7.		Küchenbauer		3.000,00
8.		Bodenleger		4.259,40
<i>Falls erforderlich</i>				
9	1,00 Std.	Facharbeiter vor Ort zum Nachweis	53,50	
Nettosumme				49.061,61
Umsatzsteuer			19 %	9.321,71
Gesamtsumme				58.383,32

Alle Preise sind freibleibend, zuzüglich der am Tage der Ausführung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir Ihnen im Voraus zusichern. Sonderanfertigungen und Beschaffungsware sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Die Preise gelten für das Gesamtangebot, bei Teilauftrag oder Mengenreduzierung behalten wir eine Preisanpassung vor.

Zu weiteren Beratungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das bestätigte Angebot gilt als Bestellung.

Bestätigung: Datum: _____ Stempel/Unterschrift: _____



Firma
vielWerk Objekt GmbH
Droysenstr. 10

24105 Kiel

Holtenauer Str. 198
24105 Kiel
Tel.: 0431/ 13833
Fax: 0431/ 17018
www.norbert-manthey.de
info@norbert-manthey.de

Angebots-Nr.:	A-210116
Projekt-Nr.:	P-21-0129
Datum:	06.09.2021
Kunden-Nr:	15937
Zeichen:	UH
USt-Nr.:	20 029 25342

Angebot

Wohnungsumbau Sanitär und Heizung Bvhh.: Whg. DG links , Kirchhofallee 8 in Kiel

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen wie folgt unser Angebot.
Grundlage dieses Angebotes ist die VOB Teil B (Verdingungsordnung für Bauleistungen) in der neuesten Fassung, sowie die einschlägigen DIN-Vorschriften
Die Preise gelten für das Gesamtangebot, bei Teilauftrag oder Mengenreduzierung behalten wir uns eine Preisanpassung bei.
Zusatzaufträge sind Mehrleistungen und werden nach Aufwand abgerechnet.
Durch Preisschwankungen am Wirtschaftsmarkt haben die von uns genannten Preise in diesem Angebot eine Gültigkeit von 4 Wochen.

Wenn in diesem Angebot Alternativpositionen aufgeführt sind, sind diese nicht in die Gesamtsumme mit eingerechnet.

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel: 01 OBJEKTE				
01.001	1	Stck WC-Anlage als Vorwandinstallation		
		bestehend aus:	842,95 €	842,95 €
		-DIANA O100 Wand-Tiefspül-WC		
		Ausladung 540mm weiß	1	Stck
		-DIANA O200 WC-Sitz		
		Edelstahlscharnier weiß	1	Stck
		-TECEprofil Universalmodul 820mm f WC		
		m TECE-Spk Betät. von vorne oder oben	1	Stck
		-WC-Betätigungsplatte TECEnow		
		für Zweimengentechnik weiß	1	Stck
		-TECE profil Profilrohr		
		Pr. p. Meter 4500x33x33mm Stahl verzinkt	8	m



Holtenauer Str. 198

24105 Kiel

Tel.: 0431/ 13833

Fax: 0431/ 17018

www.norbert-manthey.de

info@norbert-manthey.de

Norbert Manthey • Inh. Jörg Gawlik • Holtenauer Str. 198 • 24105 Kiel

Angebot

Angebots-Nr.: A-210116

- Projekt-Nr.: P-21-0129

Übertrag: 842,95 €

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		-TECE profil Befestigungswinkel		
		Stahl verzinkt	6 Stck	
		-TECE profil Eckverbinder		
		Stahl verzinkt	16 Stck	
		-Paneelplatte TECEprofil		
		9.200.000, z.Beplankung v.Tragwerk u.Mod	2 Stck	
		-Montagematerial TECE TECEprofil /		
		Dämmplatten	1 psch	
		-liefern und montieren	1 Stck	
01.002	1	Stck Waschtischanlage bestehend aus:	336,11 €	336,11 €
		-DIANA O100 Waschtisch		
		600x465mm weiß	1 Stck	
		-concept 100 Neu WT-Einhebelmischer XL		
		DN 15, m. Ablaufgarnitur, verchromt	1 Stck	
		-Eckventil 1/2" m.Schubrosette verchromt		
		m.Längenausgleich u.ASAG	2 Stck	
		-Waschtisch-Röhrensiphon 1 1/4"		
		verchromt	1 Stck	
		-Klein-, Dicht- und Befestigungs-		
		material	1 psch	
		-liefern und montieren	1 Stck	
01.003	1	Stck Brausewannenanlage bestehend aus:	1.139,47 €	1.139,47 €
		-BE Duschwanne Rechteck Supra 5870		
		1200x800x65mm Weiß	1 Stck	
		-Mepa Brausewannenfuß BW 5-Maxi		
		mit ADS, für Wannen bis 1000x1000mm	1 Stck	
		-Tempoplex Ablaufgarnitur		
		Ablaufloch d=90mm	1 Stck	
		-Multiplex Ausstattungsset		
		verchromt M5	1 Stck	
		-concept 100 Neu Brause-Einhebelmischer		
		DN15, Aufputz, verchromt	1 Stck	



Holtenauer Str. 198
24105 Kiel
Tel.: 0431/ 13833
Fax: 0431/ 17018
www.norbert-manthey.de
info@norbert-manthey.de

Norbert Manthey • Inh. Jörg Gawlik • Holtenauer Str. 198 • 24105 Kiel

Angebot

Angebots-Nr.: A-210116

- Projekt-Nr.: P-21-0129

Übertrag: 2.318,53 €

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		-HG BR-Stangenset Vario/Unica Crometta 85 900mm verchromt	1 Stck	
		-TECEseal System Dichthülse 1/2"	2 Stck	
		-Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial	1 Stck	
		-liefern, aufstellen und anschließen	1 Stck	
01.004	1	Stck Alternativ Wannenanlage bestehend aus:		804,80 €
		-BE Badewanne Rechteck Form 2947 1700x750x420mm Weiß	1 Stck	
		-Poresta Wannentraeger MULTISTAR SW 10001 170x75cm Standard mit 2 geraden Seiten	1 Stck	
		-DIANA Multiplex Grundset Ab- und Überlaufgarnitur f Normalwannen	1 Stck	
		-DIANA Multiplex Ausstattungsset verchromt M5	1 Stck	
		-concept 100 Neu Wannen-Einhebelmischer DN15, Aufputz, verchromt	1 Stck	
		-HG Brausestangenset Crometta 85 Variojet/Unica Stange 900mm verchromt	1 Stck	
		-TECEseal System Dichthülse 1/2"	2 Stck	
		-Klein- und Anschlussmaterial	1 Stck	
		-liefern, aufstellen und anschliessen	1 Stck	
01.005	1	Stck bauseits gelieferte Spüle unter Zulieferung von:		195,39 €
		-Geräte-Doppelventil 1/2" verchromt m.IG1/2" m.RV f.einfache Zapfstelle	1 Stck	
		-Eckventil 1/2" m.Schubrosette verchromt m.Längenausgleich u.ASAG	2 Stck	195,39 €



Holtener Str. 198

24105 Kiel

Tel.: 0431/ 13833

Fax: 0431/ 17018

www.norbert-manthey.de

info@norbert-manthey.de

Norbert Manthey • Inh. Jörg Gawlik • Holtener Str. 198 • 24105 Kiel

Angebot

Angebots-Nr.: A-210116

Projekt-Nr.: P-21-0129

Übertrag: 2.513,92 €

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		-Klein-, Dicht- und Befestigungs-		
		material	1 psch	
		-vorbereiten	1 Stck	
		Summe 01		2.513,92 €
Titel: 02		BE- UND ENTWÄSSERUNG		
02.001	1	Stck Änderung der vorhandenen Wasser- und Abwasserleitungen, einschl. aller Form- und Verbindungsteile KOSTENSCHÄTZUNG	1.430,00 €	1.430,00 €
		Summe 02		1.430,00 €
Titel: 03		HEIZUNG		
03.001	4	Stck Kompaktheizkörper, nach Wärmebedarf, einschl. Thermostatventil, Rücklaufverschraubung und Halter, liefern und montieren	566,95 €	2.267,80 €
03.002	1	Stck ZE Design-HK Zeno ZN-170-060-05 MA50mm 1688x30x600mm weiss RAL9016 einschl. Multihahnblock mit Anschlussverschraubungen, Thermostatkopf und Halter, liefern und montieren	424,90 €	424,90 €
03.003	1	Stck Neuverlegung der Vor- und Rückleitung, einschl. aller Form- und Verbindungsteile KOSTENSCHÄTZUNG	2.920,00 €	ca. - 1.500 € 2.920,00 €
		Summe 03		5.612,70 €



Holtenauer Str. 198

24105 Kiel

Tel.: 0431/ 13833

Fax: 0431/ 17018

www.norbert-manthey.de

info@norbert-manthey.de

[Norbert Manthey • Inh. Jörg Gawlik • Holtenauer Str. 198 • 24105 Kiel](#)

Angebot

Angebots-Nr.: A-210116

- Projekt-Nr.: P-21-0129

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel: 04 NEBENARBEITEN				
Zeitlohnaufwand für aufgeführte Arbeiten: Demontage der Objekte und Zubehörteile, entfernen von nicht mehr benötigten Rohrleitungen, Bohr- und Stemmarbeiten				
04.001	12	Std Monteurtunden KOSTENSCHÄTZUNG	57,10 €	685,20 €
04.002	12	Std Helferstunden KOSTENSCHÄTZUNG	44,80 €	537,60 €
04.003	1	Stck Entsorgungsanteil/Bauschutt	125,00 €	125,00 €
04.004	1	Stck Maschinen und Geräteeinsatz sowie Abdeckmaterial	32,00 €	32,00 €
04.005	3	Stck Fahrzeugkostenanteil	20,50 €	61,50 €
Summe 04				1.441,30 €



Holtenauer Str. 198
24105 Kiel
Tel.: 0431/ 13833
Fax: 0431/ 17018
www.norbert-manthey.de
info@norbert-manthey.de

Angebot

Angebots-Nr.: A-210116

- Projekt-Nr.: P-21-0129

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<u>Titelzusammenstellung</u>				
Titel 01		OBJEKTE		2.513,92 €
Titel 02		BE- UND ENTWÄSSERUNG		1.430,00 €
Titel 03		HEIZUNG		5.612,70 €
Titel 04		NEBENARBEITEN		1.441,30 €
			Summe Netto	10.997,92 €
			Mehrwertsteuer 19 %	2.089,60 €
			Gesamtbetrag	13.087,52 €

Wir hoffen auf Ihren geschätzten Auftrag und sichern Ihnen bereits heute eine fachgerechte Ausführung zu.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Manthey
Inhaber Jörg Gawlik
Sanitär- und Heizungstechnik
Holtenauer Str. 198 24105 Kiel
Tel. 0431/1 38 33 Fax 1 70 18

ETN Elektrotechnik Nord · Weidenweg 7 a · 24146 Kiel

Jens Lehmann
Elektromeister

vielWerk Objekt GmbH
Droysenstr. 10

D-24105 Kiel

24146 Kiel · Weidenweg 7 A
Tel.: 04 31 - 54 11 37
Fax: 04 31 - 200 13 17
Mobil: 0173 - 986 77 00

Angebot

Projektnummer : 21-15149-V Kundennr. :
Bauvorhaben : Kirchhofallee 8, DG/1, kompl. 3-Zi-Whg.
Angebotsnummer : 21-02368-AN

Datum : 30.10.2021
Zeichen : ETN
Seite : 1

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
SCHALTERSYSTEM: Busch & Jaeger reinweiß balance (www.busch-jaeger.de)					
Vorarbeiten/Sonstiges					
1	1,00	Stück	Freiklemmen, Demontieren und Entsorgen der Elektrobauteile; Vorhalten einer Bausteckdose	150,00 €	150,00 €
2	1,00	Stück	Stemm-, Bohr- und Fräsarbeiten inklusive Bauschuttentsorgung; ohne Verschließen der Schlitz	600,00 €	600,00 €
3	1,00	Stück	E-Check Prüfung nach VDE 0100 mit: - Erstellen eines Prüfprotokolles - Messung der Anlage - Plakettenklebung bei pos. Prüfergebnis	64,90 €	64,90 €
Verteilung					
4	1,00	Stück	Verteilung 4-rhg. im einzelnen bestehend aus: - 1 Stk. Hauptschalter 63A - ant. FI-Schutzschalter - ant. Sicherungsautomaten inkl. Verteilungszubehör und Beschriftung liefern, montieren und betriebsfertig anschließen ---> Pflicht lt. neuer TAB ab 1.1.2017	398,90 €	398,90 €
5	1,00	Stück	Lieferung und Montage eines elektr. Blitz- und Überspannungsschutzes für 3 Phasen/Null; Anschluß inkl. ant. Leitungsmaterial ---> Pflicht lt. neuer TAB ab 1.1.2017	389,65 €	389,65 €
6	1,00	Stück	Verlängern einer Steigeleitung NYM-I 5x10° inkl. Auflegen der Adern	85,00 €	85,00 €

Bankverbindung:

BBBank Karlsruhe Konto: IBAN: DE13 6809 0800 0000 9748 54 BIC: GENODE61 BBB

Angebotsnummer : 21-02368-AN

Seite 2

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
				Übertrag:	1.688,45 €
Flur —> Decke wird abgehängt					
7	1,00	Stück	Wechselschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	92,90 €	92,90 €
8	3,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	88,50 €
9	3,00	Stück	Lieferung und Montage von 1 Stk. LED-Einbaustrahler rund starr/schwenkbar (geringe Einbautiefe) inkl. Erstellen eines Deckenausschnittes	76,45 €	229,35 €
10	1,00	Stück	Erneuerung eines Läutewerkes inkl. Montage und Anschluß	29,50 €	29,50 €
11	1,00	Stück	Installation eines Tasters mit Türöffnersymbol bei vorhandener Leitung in der Wohnung	24,50 €	24,50 €
12	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	32,90 €	32,90 €
Küche —> Küchenplan lag noch nicht vor - ggf. abgleichen					
13	1,00	Stück	Serienschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	56,40 €	56,40 €
14	1,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	29,50 €
15	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen —> geschaltet	32,90 €	32,90 €
16	3,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	32,90 €	98,70 €
17	2,00	Stück	Zweifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	44,50 €	89,00 €
18	1,00	Stück	Dreifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	56,40 €	56,40 €
19	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP mit sep. Zuleitung liefern, montieren und betriebsfertig anschließen —> Waschmaschine	77,90 €	77,90 €

Angebotsnummer : 21-02368-AN

Seite 3

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
				Übertrag:	2.626,90 €
20	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP mit sep. Zuleitung liefern, montieren und betriebsfertig anschließen —> Geschirrspüler	77,90 €	77,90 €
21	1,00	Stück	Herdanschlußdose uP mit sep. Zuleitung und Herdanschlußleitung liefern, montieren und betriebsfertig anschließen (NYM-I 5x2,5°)	89,95 €	89,95 €
22	1,00	Stück	Anschluß eines Elektroherdes bzw. Kochfeldes bei bauseits vorhandener Zuleitung und Anschlußleitung —> erfolgt ggf. über Küchenbauer	22,90 €	22,90 €
Kammer in der Küche					
23	1,00	Stück	Ausschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	52,00 €	52,00 €
24	1,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	29,50 €
25	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	32,90 €	32,90 €
Bad					
26	1,00	Stück	Serienschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	56,40 €	56,40 €
27	2,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	59,00 €
28	1,00	Stück	Zweifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	44,50 €	44,50 €
Zimmer mit Kammer					
29	1,00	Stück	Ausschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	52,00 €	52,00 €
30	1,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	29,50 €
31	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	32,90 €	32,90 €
32	3,00	Stück	Zweifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	44,50 €	133,50 €

Angebotsnummer : 21-02368-AN

Seite 4

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
				Übertrag:	3.339,85 €
Kammer im Zimmer					
33	1,00	Stück	Ausschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	52,00 €	52,00 €
34	1,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	29,50 €
mittleres Zimmer					
35	1,00	Stück	Wechselschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	92,90 €	92,90 €
36	1,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	29,50 €
37	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	32,90 €	32,90 €
38	3,00	Stück	Zweifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	44,50 €	133,50 €
39	1,00	Stück	TAE Dose NFN mit ant. Zuleitung uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	57,50 €	57,50 €
40	1,00	Stück	Lieferung und Montage eines TV-Anschlusses SAT/BK tauglich inkl. ant. Leitungsmaterial und Dose mit Abdeckung	65,50 €	65,50 €
Wohnzimmer					
41	1,00	Stück	Ausschaltung ohne Lampenauslaß uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	52,00 €	52,00 €
42	1,00	Stück	Lampenauslaß uP liefern, montieren und in die Schaltung betriebsfertig einschließen	29,50 €	29,50 €
43	1,00	Stück	Einfachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	32,90 €	32,90 €
44	2,00	Stück	Zweifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	44,50 €	89,00 €
45	1,00	Stück	Dreifachsteckdose uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	56,40 €	56,40 €

Angebotsnummer : 21-02368-AN

Seite 5

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
				Übertrag:	4.092,95 €
46	1,00	Stück	Lieferung und Montage eines TV-Anschlusses SAT/BK tauglich inkl. ant. Leitungsmaterial und Dose mit Abdeckung	65,50 €	65,50 €
47	1,00	Stück	TAE Dose NFN mit ant. Zuleitung uP liefern, montieren und betriebsfertig anschließen	57,50 €	57,50 €
Sonstiges					
Alternativ: 48	1,00	Stück	Installation einer 4-Teilnehmer Sat-Anlage bestehend aus: - 1 Stk. 80er Antenne - 1 Stk. LNB mit integrierten 4fach-Multischalter - Masthalterung bauseits vorhanden inkl. Verdrahtung und Einmessen der Anlage	243,40 €	E.P.
Alternativ: 49	1,00	Stück	Lieferung und Anschluß einer Baufassung inkl. ant. Leuchtmittel 42W E 27/240V	6,75 €	E.P.
Alternativ: 50	1,00	Stück	Monteurstunde für anfallende Extraarbeiten auf Anweisung —> Stundenzettel sep. schreiben	55,90 €	E.P.

Hinweis: Das Angebot beinhaltet Eventualpositionen welche zu benennen sind sofern sie mitbeauftragt werden sollen. Die benannten Preise sind kalkulatv nicht in der gesamten Auftragssumme enthalten.

Summe	4.215,95 €
19,00 % MwSt.	801,03 €
Endsumme	5.016,98 €

Zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug.

Grundlage unserer Arbeiten ist die VOB in ihrer jeweils neuesten Fassung.
Zur Erteilung des Auftrages senden Sie uns dieses Angebot bitte unterschrieben zurück.

Stempel/Unterschrift

Angebotsnummer : 21-02368-AN

Seite 6

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
------	-------	-------	--------------	-------	-------

Wir würden uns über die Erteilung des Auftrages freuen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



Jens Lehmann · Elektromeister
Weidenweg 7a · 24146 Kiel
Tel. 0431-541137 · Fax 0431-2001317
0173-98 67 700 · www.elektrotechniknord.de