

WEG Helsinkistr. 118-122
 c/o Brasche Immobilien GmbH & Co.KG
 Frau Freund
 Sophienblatt 9

24105 Kiel

Betr.: Instandhaltungsarbeiten
 BV: Helsinkistr. 118-122 in Kiel
 -Flachdachsanierung -Bauder Systemaufbau-, U-14 Wert

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	1,00	Stück	Baustelleneinrichtung: Abspermaßnahmen, Baustellentoilette, E-Förderaufzug vorhalten. -pauschal-	950,00	950,00
002	1,00	Stück	Systemgerüst, als längenorientiertes Fassadengerüst, entsprechend der Lastklasse 3, W06, Belagbreite 0,60 m, Belastbarkeit bis 2 kN/m² in einer Ebene, montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten und wieder demontieren. L ca. 7,50 x H ca. 12,00 m	1800,00	1800,00
003	1,00	Stück	Treppenturm, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirlingeländer montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten und wieder demontieren. Laufbreite: 0,64 m Gerüstgruppe: 2 (1,50 kN/m²) Grundfläche: 0,73/2,57 m Höhe: ca. 12,00 m	2050,00	2050,00
004	1,00	Wo	Verlängerung der Vorhaltung Pos. 2+3	215,00	E.P.
005	6,00	Stück	Containerstellung, 18ccm, einschl. Transportkosten.	420,00	2520,00 alternativ
006	24,00	Std	LKW-Kran bis 30,00m -Transport Baustellenabfälle/Material/Gerüst, zum Nachweis.	190,00	4560,00
007	148,00	m	Flachdachgerüst aufstellen und vorhalten. Abschnittsweise mit Umsetzung.	30,15	4462,20
Übertrag					16342,20

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		1634920
008	635,00	qm	Dachfläche, Bitumenbahnen mit EPS-Dämmstoff, bis auf die Betondecke ausbauen. Inkl. BIG-Bags zum Transport.	48,95	31083,25
009	148,00	m	Attikaeinklebung Zuschnitt bis 50cm, ausbauen.	32,30	4780,40
010	1,00	Stück	Dachproben mit einem externen Labormitarbeiter für die Ermittlung der Entsorgungskosten, einschl. Laborbericht. Prüfung bis auf die Betondecke!	480,00	E.P. alternativ
011	30,00	To	Entsorgungskosten zum Nachweis nach Wiegenote. Geschätzte Kosten, da die Entsorgung sich monatlich ändern kann. Entsprechende Kosten können nach der Analyse der Dachabdichtung ermittelt werden.	455,00	13650,00
012	90,00	ccm	Entsorgungszulage für EPS Dämmstoff mit Bitumenhaftung. Zum Nachweis. Geschätzte Kosten.	70,00	6300,00
013	6,00	Stück	Dachbahn im Bereich des vorhandenen Dachabläufe ausschneiden, entfernen und entsorgen.	25,00	150,00
014	6,00	Stück	Dachabläufe einschl. Aufstockelemente ausbauen, abfahren und entsorgen.	45,00	270,00
015	148,00	m	Vorhandenen Dachrandwinkel ausbauen, abfahren und entsorgen.	11,70	1731,60
016	635,00	qm	Vorhandene Dachfläche reinigen und mit einem Bitumenvoranstrich, Fabr. Burkolit plus o. glw., gut deckend einstreichen.	5,90	3746,50
017	635,00	qm	Dampfsperrbahn mit Notabd.-Funkt., Fabr. Bauder Flex DNA, liefern und verlegen.	24,80	15748,00
018	635,00	qm	Dampfsperrbahn, Fabr. Bauder Super AL-E, liefern und verlegen.	21,80	E.P. alternativ
			Übertrag		9380195

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		93801,95
019	148,00	m	Zulagestreifen, Bauder Flex DNA, Zuschnitt bis 30cm, liefern und im Attikabereich verlegen.	17,20	2545,60
020	148,00	m	Zulagestreifen, Bauder Super AL-E, Zuschnitt bis 30cm, liefern und im Attikabereich verlegen.	15,10	E.P. alternativ
021	635,00	qm	Grundplatte, Bauder PIR FA, WLS 023-80mm, 240cmx120cm mit Stufenfalz, liefern und verlegen.	31,50	20002,50
022	635,00	qm	Zulage zu Pos. 019, Bauder Schaumkleber	3,40	2154,00
023	635,00	qm	Gefälledämmung, Bauder PIR FA TE, WLS 023, i.M. 105mm nach Gefälleplan verlegen. Inkl. Nullplatten NO-N2, Gefälleplatten 1-6, KFS + GFS Platten, s. Schnittliste, Gefälle 2%.	74,85	47529,75
024	635,00	qm	Zulage zu Pos. 019, Bauder Schaumkleber	3,40	2159,00
025	635,00	qm	1.Abdichtungslage, Fabr. Bauder TEC KSA DUO, liefern und auf dem Dämmstoff verlegen.	19,25	12223,75
026	148,00	m	Zulagestreifen, Bauder TEC KSA DUO, Zuschnitt bis 50cm, liefern und im Attikabereich verlegen.	20,75	3071,00
027	6,00	Stück	Dachabläufe, Fabr. Sita, senkrecht, einschl. Aufstockelement sowie Laubsieb, liefern einbauen und eindichten. Anschluss an die Rohrleitung herstellen.	389,00	2334,00
028	12,00	Stück	Stragentlüfter, Fabr. Fleck, DN 100/125, liefern, einbauen und an die vorhandene Leitung anschliessen.	110,00	1329,00
029	6,00	Stück	Kernbohrungen im Attikabereich (Beton) herstellen. DN 150mm.	455,00	2730,00
030	6,00	Stück	Notabläufe, Polybit-Attika-Durchf. 110,	195,00	1179,00
			Übertrag		191046,55

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		191046,55
			Edelstahl - Stutzen 60 cm Bit., liefern und montieren.		
031	10,00	Stück	Sekuranten, Fabr. Breuer Primo 6AD o. glw. liefern und montieren.	305,00	E.P.
032	635,00	qm	Abdichtungslage, bestehend aus Bauder Karat, durch abflämen der unterseitigen Folie aufkleben. TOP-Polymerbitumen Schweißbahn mit einer mechanisch extrem hochbelastbaren und sehr dimensionsstabilen Polyesterverbundträgereinlage in Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen, die nach Ober- und Unterseite getrennt sind. An der Oberseite wird APP-Bitumen eingesetzt um eine extrem gute Wärmestandfestigkeit zu erreichen, an der Unterseite SBSBitumen. Beschreibung: Top-Polymerbitumen-Schweißbahn Verarbeitung: Schweißverfahren Oberseite: Schiefer grün-weiss Unterseite: Folie Trägereinlage: Polyesterverbundträger 300 g/m ² Länge: 5 m Breite: 1 m Dicke: 5,2 mm Kaltbiegeverhalten: -25 °C oben -40 °C unten Wärmestandfestigkeit: +150 °C oben +120 °C unten Dehnung: 23 % Anwendungstypen: DO/E1 PYE KTP 300 S5	29,85	alternativ 18954,75
033	148,00	m	Zulagestreifen, Bauder Karat., Zuschnitt bis 50cm, liefern und im Attikabereich bis in das Dachrandprofil verlegen.	42,65	6312,20
034	148,00	m	Dachrandprofil aus Aluminium, Fabr. Polybit Combi Alu Profil, Blendhöhe 150mm, liefern	38,90	5757,20
			Übertrag		222070,70

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		222 070,70
			und montieren. Klemmstücke, Fabr. Polybit liefern und montieren.		
035	25,00	Stück	Eckausbildung (Aussenecke), Fertigteil, Fabr. Polybit, liefern und als Zulage montieren.	37,80	945,00
036	21,00	Stück	Eckausbildung (Innenecke), Fertigteil, Fabr. Polybit	37,80	793,80
037	10,00	Stück	Manschetten liefern und als Eindichtung der Sekuranten verlegen.	44,00	440,00
038	6,00	Stück	Schornsteineinfassungen aus Flüssigkunststoff im Enke-System herstellen.	305,00	1830,00
039	10,00	Stück	Strangentlüftereinfassungen aus Flüssigkunststoff im Enke-System herstellen.	48,00	480,00
040	1,00	Stück	Dachlukeneinfassung aus Flüssigkunststoff im Enke-System herstellen.	380,00	380,00
041	30,00	Std	Stundenlohnarbeiten zum Nachweis für Auftrocknungsarbeiten.	64,75	1942,50
042	1,00	Stück	Material (Gas) zum Nachweis	450,00	450,00

Anmerkung:

Aktuelle Preis- und Liefersituation
 2022/2023 für Baustoffe: Sollte sich der Einkaufspreis/Marktpreis für benötigte Materialien des obigen Angebots zum Zeitpunkt des Einbaus gegenüber dem Zeitpunkt der Angebotserstellung um mehr als fünf Prozent nachweislich erhöht haben, ändert sich der Einheitspreis entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in den betroffenen Positionen.

Nettobetrag

228 952,00

	228952,00
19,00 % Mehrwertsteuer	43500,88
Gesamtbetrag	272452,88


Dachdeckerei GmbH
Mißmaabener Weg 10 · 24601 Stolpe
eMail: info@dachdeckerei-repenning.de
Tel.: 04326 / 2882058 · Fax: 04326 / 2882057

Stolpe 09. 11. 22
