

WEG Holtenauer Str. 320 VE 1241
 c/o Wankendorfer Baugenossenschaft SH eG
 Herrn Grey
 Kirchhofallee 21-23

24103 Kiel

Betr.: Instandhaltungsarbeiten
 BV: Holtenauer Str. 320 in Kiel -Flachdachreparatur einlagig-

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	1,00	Stück	Baustelleneinrichtung: -Fahrzeugkosten -Maschinen und Geräte -Baustellentoilette	450.-	450.-
002	1,00	Stück	Beantragen und Einrichten einer Parkverbotszone inkl. Genehmigungen und Gebühren. <u>Gebäuderückseite</u>	410.-	410.-
003	1,00	Stück	Systemgerüst, als längenorientiertes Fassadengerüst, entsprechend der Lastklasse 3, W06, Belagbreite 0,60 m, Belastbarkeit bis 2 kN/m ² in einer Ebene, montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten und wieder demontieren. inkl. erforderlichen Konsolverbreiterungen inkl. erforderlichem Dachfangschutz oder Fangschutz inkl. Zugang zum Vorbau. Gerüst wird teilweise auf den Balkonen stehen, sodass diese vor Aufbau des Gerüsts bauseits geräumt werden müssen!	5200.-	5200.-
004	1,00	Stück	Treppenturm, vorgebaut vor Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stimgeländer montieren, bis zu 4 Wochen vorhalten und wieder demontieren.	2660.-	2660.-
			Übertrag		8660.-

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		8660.-
005	1,00	Wo	Verlängerung der Vorhaltung der Pos. 003 + 004	405.-	E.P. alternativ
			<u>Gebäudevorderseite</u>		
006	1,00	Stück	Flachdachgerüst inkl. Auflastgewichten liefern, vorhalten und wieder abfahren.	1200.-	1200.-
007	20,00	qm	Vorhandene Blasen im Bereich der Abdichtungsoberlage entfernen. Anfallenden Bauschutt abfahren und als Sondermüll entsorgen. Kleinflächen mit einer Bitumenschweißbahn G200 talkumiert abkleben.	42.-	840.-
008	17,00	m	Vorhandenes Dachrandprofil ausbauen, abfahren und entsorgen.	18.-	306.-
009	9,20	m	Dachrinnen einsch. Halterungen, sowie Traufeneinhangblech ausbauen, abfahren und entsorgen.	15.-	138.-
010	29,20	m	Übergangsprofile aus Zinkblech/Walzblei ausbauen, abfahren und entsorgen.	15.-	438.-
011	55,40	m	Abdichtung im Randbereich (Traufe, Übergänge, Dachrand) aus einer Bitumenschweißbahn G200 S4, Zuschnitt bis 30cm, herstellen.	15.-	831.-
012	17,00	m	Dachrandprofil aus Aluminium natur., Fabr. Polybit, Blendhöhe 100mm, liefern und montieren.	32.-	544.-
013	9,20	m	Dachrinne aus Zinkblech, 333, liefern und einschl. Rinneneisen, sowie Traufeneinhangblech montieren. Inkl. 4 Endböden + 2 Einhangstützen.	57.-	524,40
014	29,20	m	Übergangsprofile aus Zinkblech-/Walzblei Profilen herstellen und montieren. Inkl. Befestigungsverstärkungen.	68.-	1985,60
			Übertrag		15467.-

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		15467.-
015	182,00	qm	Dachfläche reinigen und mit einem Bitumenhaftgrund, Fabr. Bornit, gutdeckend einstreichen.	6.-	1092.-
016	46,00	qm	Zulage Pos. 015 stark geneigte Flächen.	7,50	345.-
017	182,00	qm	Oberlage, Fabr. Bauder Karat, Beschieferung graphitschwarz, Oberseite aus wärmebeständigem APP-Bitumen und Unterseite aus elastischem SBS-Bitumen Widerstandsfähig auch bei höchsten mechanischen Beanspruchungen, liefern und verlegen.	36.-	6552.-
018	46,00	qm	Zulage Pos. 017 stark geneigte Flächen, sowie Mechanische Befestigung im Nahtbereich.	17.-	782.-
019	17,00	m	Zulagestreifen, Fabr. Bauder Karat, Zuschnitt ca. 30cm, liefern und zum Dachrandprofil verlegen. Anschluss zum Profil mit Klemmstücken, Fabr. Polybit herstellen.	18.-	306.-
020	7,00	Stück	Strangentlüfter bis DN 150 reinigen und im Enke-System mit Flüssigkunststoff eindichten.	70.-	490.-
021	1,00	Stück	Strangentlüfter bis DN 400 reinigen und im Enke-System mit Flüssigkunststoff eindichten.	130.-	130.-
022	1,00	Stück	Lichtkuppel AK 15 reinigen und im Enke-System mit Flüssigkunststoff eindichten. Nennmaß bis 80x120	340.-	340.-
023	20,00	m	Wandanschlüsse reinigen und im Enke-System mit Flüssigkunststoff eindichten. Zuschnitt bis 50cm.	74.-	1480.-
024	4,00	Stück	Sekuranten (Anseilschutz), Fabr. Breuer Typ HS, liefern und einschl. Manschette montieren.	340.-	1360.-
			Übertrag		28344.-

Seite 4 von 4

Pos.	Menge	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Übertrag		28344,-
025	10,00	Std	Kranstunden zum Nachweis - Transport von Material, Gerüst, Werkzeug	180,-	1800,-
026	24,00	Std	Dachdeckerstunden zum Nachweis. Reparaturarbeiten an der rückwärtigen Steildachfläche, Anschlüssen, Verkleidungen.	63,-	1512,-
027	1,00	Stück	Material zum Nachweis.	250,-	250,-

Anmerkung: Aktuelle Preis- und Liefersituation 2022/2023 für Baustoffe:

Sollte sich der Einkaufspreis/Marktpreis für benötigte Materialien des obigen Angebots zum Zeitpunkt des Einbaus gegenüber dem Zeitpunkt der Angebotserstellung um mehr als fünf Prozent nachweislich erhöht haben, ändert sich der Einheitspreis entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in den betroffenen Positionen.

Nettobetrag	31406,00
19,00 % Mehrwertsteuer	6062,14
Gesamtbetrag	37968,14

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmaßener Weg 10 · 24601 Stolpe
eMail: info@dachdeckerei-repenning.de
Tel.: 04326 / 2882058 · Fax: 04326 / 2882057

Stolpe 28.10.22
[Handwritten Signature]