

Angebotsaufforderung

Projekt: 122VM033

LV: RC-1430340038

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	MArs Geb 139 Dachrandprofil erneuern sowie das Dach von Unrat befreien			
1.1.	Abbruch			
1.1.10.	Bitumen Abriss Lose Dachbahn am Dachrandprofil Dachbahnen in einer Breite von ca. 10-12 cm einschneiden, Dachbahn mit dem Spachtel vollflächig lösen, aufnehmen und herunterschaffen. Den Untergrund säubern und für nachfolgende Arbeiten vorbereiten.	86,000 m	7,50	645,-
1.1.20.	Schuttentsorgung Anteilig	1,000 Stk	775,-	775,-
Summe 1.1. Abbruch				820,-

Angebotsaufforderung

Projekt: 122VM033

LV: RC-1430340038

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Flüssigkunststoff

1.2.10.

Flüssigkunststoff

86,000

90,-

7740,-

Dachrandanschluss mit Flüssigabdichtung
Icopal-PROFI-DICHT wie folgt
herstellen:

Zuschnitt bis 0,20m

- Nicht saugende Untergründe ggf.

aufrauen und mit Icopal-PROFI-DICHT-Reiniger

säubern bzw. saugende Untergründe

reinigen und mit Icopal-PROFI-DICHT-

Grundierung vorbereiten (siehe

Untergrundtabelle).

- Ränder sowie Abgrenzungen der
Icopal-PROFI-DICHT-Abdichtung sollten
mit Krepp-Klebeband abgeklebt werden.

- PROFI-DICHT-Abdichtung mit Lammfellrolle
oder Pinsel auf den trockenen

Untergrund auftragen und PROFI-DICHT-Spezialvlies,
110 g/m², Zuschnitt 35cm,

mit 5 cm Überdeckung vollflächig und

hohlraumfrei einbetten. Die Überdeckungen

sind an den Kontaktflächen zueinander

mit PROFI-DICHT-Abdichtung zu

belegen. Bei rechtwinkligen senkrechten

Eckausbildungen sind vorzugsweise die

Vliesformteile für Außen- und Innenecken

zu nutzen.

- PROFI-DICHT-Abdichtung auf das
Spezialvlies wie vorbeschrieben auftragen.

Verbrauch gesamt mind. 3,0 kg/m²

Trockenschichtdicke gesamt mind. 2,1 mm

- Krepp-Band vor dem Aushärten entfernen.

Summe 1.2.

Flüssigkunststoff

7740,-

Angebotsaufforderung

Projekt: 122VM033

LV: RC-1430340038

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	sonstige Arbeiten			
1.3.10.	Rollgerüst Rollgerüst aufbauen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und wieder entfernen. Gesamt	1,000 Stk	800,-	800,-
1.3.15.	Dachdeckerfacharbeiter Beschädigte Lichtkuppeln 2 Stck mit Flüssigkunststoff und Vlies reparieren, 3 Stck. Große Pflanzen im Dach entfernen, Löcher in der Dacheindichtung abdichten. Dachfläche von Unrat reinigen.	6,000 HOUR	63,10	378,60
1.3.20.	LKW Transporter 1,5 to. LKW Transporter 1,5 to. KFZ Kosten Pauschale Gesamt	1,000 Stk	56,-	56,-
Summe 1.3. sonstige Arbeiten				1234,60
Summe 1.	MArs Geb 139 Dachrandprofil erneuern ..			

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 122VM033

LV: RC-1430340038

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

1.	MArs Geb 139 Dachrandprofil erneuern sowie das Dach von Unrat befreien	820,-
1.1.	Abbruch	7740,-
1.2.	Flüssigkunststoff	1234,60
1.3.	sonstige Arbeiten	
Summe 1.	MArs Geb 139 Dachrandprofil erneuern ..	9794,60

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 122VM033

LV: RC-1430340038

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

LV
1.

RC-1430340038

MArs Geb 139 Dachrandprofil erneuern sowie das Dach ..

97 94,60

Summe LV

RC-1430340038 Dachabdichtungsarbeiten

97 94,60

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

97 94,60 EUR

in Höhe von 19,00 %

2860,97 EUR

126 555,57 EUR

Stolpe

(Ort)

17.11.22

(Datum)



(rechtsgültige Unterschrift)



Carsten Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmarßener Weg 10 · 24601 Stolpe
E-Mail: info@dachdeckerei-repenning.de
Tel: 04326 / 2882058 · Fax: 04326 / 2882057