

Pos-Nr.	Menge	Leistungstext	EP	GP
---------	-------	---------------	----	----

Titel 01: Baustelleneinrichtung

- 01.01) 1,00 Stk Baustelleneinrichtung inklusive Materialtransport einschließlich aller für die Ausführung der Arbeiten benötigten Maschinen, Leiteraufzug und Hilfseinrichtungen aufbauen, über den für die Ausführung der Arbeiten vorgesehenen Zeitraum vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen.
- 01.02) 1,00 Stk Stahlrohrgerüst (kann auch bauseits erfolgen) Sicherheitsgerüst nach den Erfordernissen der Bau-BG und den derzeit gültigen UVV aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen, für eine Vorhaltezeit von 4 Wochen.
- 01.03) 1,00 Stk Baustellenabspernung,
Baustelle absperren mit Halteverbotsschildern für den Einsatz einer LKW-Arbeitsbühne, einschließlich der Anmeldung bei der Stadt Kiel.
- 01.04) 2,00 Woch Vorhalten einer Miettoilette, pro Woche.
- 01.05) 1,00 Stk Plattenverkleidung am Giebel zur Apotheke demontieren und als Schutt entsorgen.
- Hinweis:
Sollte es sich um Asbest handeln müssen Zusatzmaßnahmen ergriffen werden.
Diese Kosten sind in dem Angebot nicht enthalten und müssen gesondert berechnet werden.
Bei vorhandenen Asbest muss ein externes Unternehmen hinzugezogen werden, das diese Arbeiten dann übernimmt.
Bei Auftragserteilung wird eine Probe der Fassadenverkleidung entnommen und auf Materialien geprüft.
Kostenschätzung für die Analyse ca. 500 € - 700 €.
- 01.06) 60,00 m² Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffen vollständig kontrollieren und zum Nachweis überarbeiten.
- Hinweis:
Es sind keine Dämmarbeiten vorgesehen.
Wenn dieses jedoch erwünscht werden, müssen diese Arbeiten zum Nachweis erfolgen.
Des Weiteren muss in diesem Fall die vollständige Holzunterkonstruktion demontiert werden, da sich das Dämmmaterial unter der Holzschalung befindet.

Übertrag:

BV: Segeberger Landstraße 83, in 24145 Kiel

Pos-Nr.	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.07)	60,00 m²	Vollflächige Diffusions offene Trennlage auf der Holzschalung verlegen und montieren. Hinweis: Dieses ist nur möglich wenn es sich um Vollschalung handelt. Es ist nicht bekannt ob die jetzige Konstruktion auf Lattung oder Vollschalung aufliegt.		
01.08)	16,00 m	Traufseitige Belüftungsschienen aus Zink als Lochblech vorrichten, liefern und montieren.		
01.09)	60,00 m²	Naturschieferplatten als Universalplatte mit Bogen und zusätzlichen Plattenhaken vollständig auf der Holzschalung montieren. Waagerechtes Deckbild, Naturschieferplatten 30 cm x 30 cm, mind. 5 cm Überdeckung. Befestigung erfolgt mittels Edelstahlschrauben.		
01.10)	12,00 m	Fensterleibungen im Giebel mit Resoplanplatten herstellen und montieren. Farbe: anthrazit, Zuschnitt: ca. 20 cm		
01.11)	18,00 m	Giebelbleche aus Aluminium liefern und mittels Fassadenschrauben befestigen. Farbe: anthrazit		

Zwischensumme €

Titel 02: Zum Nachweis

02.01)	10,00 Std	Facharbeiterstunden zum Nachweis, für unvorhergesehene Arbeiten.
02.02)	1,00 Stk	Materialien zum Nachweis.

Zwischensumme €

Titel 03: LKW Arbeitsbühne

03.01)	1,00 Stk	LKW- Arbeitsbühne, anfahren, aufbauen und umsetzen. Regenrinne an der Straßenseite mit Hilfe der Arbeitsbühne reinigen, anfallenden Schutt entsorgen, Regenrinnen auf Dichtigkeit prüfen und ggf. reparieren.
--------	----------	--

Übertrag:

Pos-Nr.	Menge	Leistungstext	EP	GP
---------	-------	---------------	----	----

- 03.02) 1,00 Stk Arbeiten wie folgt ausführen:
- Diverse defekte Platten an der Fassade im Bereich der Balkone mit Hilfe der Arbeitbühne bergen und anschließend durch neue ersetzen.
 - Diverse Dach An- und Abschlüsse kontrollieren und ggf. überarbeiten.
 - Regenrinnen und Fallleitung im Bereich des Balkons überprüfen.

03.03) 1,00 Stk Materialien zum Nachweis.

03.04) 8,00 Std Facharbeiterstunden zum Nachweis.

Zwischensumme €

Titel 04: Balkonarbeiten

04.01) 1,00 Stk Silikonverfugung auf dem Balkon im Anschlussbereich herauschneiden und als Schutt entsorgen.
Silikonverfugug erneuern.
Anschließend den Bodenbelag auf dem Balkon versuchen zu überarbeiten, da diverse Bretter aufsperrern

04.02) 6,00 Std Facharbeiterstunden zum Nachweis.

04.03) 1,00 Stk Materialien zum Nachweis.

Zwischensumme €

Übertrag:

BV: Segeberger Landstraße 83, in 24145 Kiel

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 01: Baustelleneinrichtung	€
Titel 02: Zum Nachweis	€
Titel 03: LKW Arbeitsbühne	€
Titel 04: Balkonarbeiten	€

Summe €

19 % Mehrwertsteuer €

Gesamtsumme €