

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

Schneider Malereibetrieb GmbH
Ruhrstraße 17
24539 Neumünster

Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: 04326 / 2882058

info@dachdeckerei-repenning.de

Angebot

Angebotsnummer: A 22-00047

Kundennummer: 625

Datum: 30.11.2022

BV: Skagenweg 9-23, 24109 Kiel
Projekt: Entwässerung, 1 Strang

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Anfrage zu dem oben genannten Bauvorhaben. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot zu entsprechen und würden uns über Ihren Auftrag sehr freuen.

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1.1	Regenfallrohrleitungen demontieren Vorhandenen Regenfallrohrleitungen aus Gußeisen hinter dem vorhandenen WDVS liegend, nach bauseitiger Öffnung der WDVS-Fassade demontieren und fachgerecht entsorgen.	11 m	12,00 €	132,00 €
1.2	Regenfallrohrleitung DN 100 neu Regenfallrohrleitung DN 100mm für Direktablauf mit Glocke und Klemmkragen, Serie GF, liefern inkl. aller Form- und Verbindungsstücke fachgerecht mit Rohrschellen am WDVS montieren Fabrikat Loro X, Serie GF bis jetzt nur Material	11 m	132,00 €	1.452,00 €
1.3	Boden-Direktabläufe Boden-Direktabläufe DN 100, senkrechter Abgang inkl. Flansch und Ringslob liefern und fachgerecht in bauseits vorbereitete Kernbohrung einsetzen. Fabrikat Loro X, Serie GF	4 Stck	170,00 €	680,00 €
1.4	Anschlüsse herstellen Anschlüsse der neuen Regenfallrohrleitungen an das Flachdach und der vorhandenen Grundleitung herstellen.	1 Stck	1.910,00 € 250,-	1.910,00 € - 250,-
1.5	Provisorische Regenentwässerung	1 Stck	180,00 €	180,00 €

2.654,-

Gut geleistet!

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	Eine provisorische Regenentwässerung während der Bauphase mit Drainagerohren inkl. aller Form- und Verbindungsteile herstellen, Drainageleitungen an dem Flachdachablauf des Hauptdaches anbinden und die Rohrleitungen entlang des Fassadengerüsts bis auf die Rasenfläche führen. Die Drainageleitungen sind mit Kabelbindern oder ähnlichem am Gerüst zu befestigen. Provisorische Regenwasserleitung nach den Sanierungsarbeiten wieder demontieren und abtransportieren. Material wird gestellt.			
1.6	Kernbohrung DN 100/160 Kernbohrung DN 100mm in den Balkonböden herstellen, dabei die Oberfläche des Balkonbodens für den Klemmkragen der Bodenabläufe in einem Durchmesser von 160mm in die Bodenplatte einfräsen.	4 Stck	240,00 € 85,-	960,00 € 340,-
			Summe	5.314,00 €

Zahlbar sofort und ohne Abzüge.

16 Stange x 3.200,- psch. 3.034,-

Aufgrund der derzeitigen Materialpreis- und Liefersituation, können wir keine genauen Angaben zur Lieferzeit angeben. Sollten die Preise weiter steigen, behalten wir uns eine Preisanpassung vor. Beim Anfallen von nicht vorhersehbaren Extraarbeiten erfolgt die Abrechnung unter vorheriger Absprache auf besonderen Nachweis.

Facharbeiterstunde: 61,20 € netto. Alle Positionen werden nach Aufmaß berechnet. Abweichungen bei Rechnungsstellung sind daher möglich.

Grundlage eines Auftrages bildet die VOB in Ihrer neuesten Fassung und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, welche zur Einsicht freistehen.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH

Bitte schicken Sie Ihre Rechnungen zukünftig an folgende Adresse:

rechnungen@dachdeckerei-repenning.de

Danke!